

# PREVENTIV

## OBJEKTI : NDERTIM KANALI KUZ NE RRUGEN GJERGJ BALSHA

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>I</b>		<b>PUNIME PER MBYLLJEN E KANALIT</b>				
1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	1295		
2	3.158/5a	Transport dheu dale nga germimet e kanalit te hapur deri ne 5km	m <sup>3</sup>	1295		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri ne shtratin e kanalit	m <sup>2</sup>	1050		
4	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e kanalit te germuar	m <sup>3</sup>	2500		
5	2.576	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	cope	15		
6	2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	412		
7	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	403		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				