

PREVENTIV

Objekti: Punime ne shkollen 9Vjeçare "Vasil Belshi " Shtermen +Punime ri ne konviktin e shkolles se mesme profesionale "Mihal Shahini" +punime hidroizolimi ne kopeshtin e femijeve Mollas+Banesa per familjet ne nevoje

Adresa: Territori i bashkine Cerrik

Nr.	N/an	Pëshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefta
I.Punime ne shkollen 9Vjeçare Shtermen						
A. Prishje Shtresave te H/izolimit ekzistuese ne taracen e shkolles shtermen						
1	An 1	Prishje shtresa e nenshtresa ne tarace)leter h/izoluese+lluster cimonto 3cm + penobeton tm=20cm)	m2	750		
2	2.37/5a	Transport mbeturina dist.5km	m3	172		
Shuma A						
B. Ndertim Catije						
1	2.219	Cati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	750		
2	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	440		
3	An	H/izolim me leter katrama ne te ftohte	m2	440		
Shuma B						
Shuma I(Shuma A+B)						
II.Punime ne konviktin e shkolles se mesme Bujqesore						
1	An	Kruejtje e stukim ne 5 klasat + ambienti i televizorit ne katin e dyte dhe 4 klasat ne katin e pare +tavni I zyles se pergjegjesit te konviktit	m2	412		
2	An	Kruejtje e stukim ne koridorin e katit pare + kati i dyte	m2	272		
3	2.328	Patim brezi me lartesi 130cm ne koridorin e katit te dyte+kati pare	m2	160		
4		Patim ne zveren e pergjegjesit te konviktit(kati i pare)	m2	43		

5	2.404	Lyerie boje plastike hidromat	m2	684		
6	2.403	Boje vaji mbi sipërfaqe te patinuar ne brezin e patinuar ne karidoret e katit pare dhe te dyte +zyra e prgjegjesit	m2	203		
		Shuma A				
		B. Punime te Ndryshme				
1	2.485	F.V Celesa 10 A me nulifikim	cope	10		
2	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	10		
3	2.486	F.V Portollampa normale 10 A		15		
4	M.2.218	Rubineta 1/2"	cope	6		
5	M.1.96	Brava sekrete per dyer	cope	10		
6	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	cope	6		
7	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
8	2.403	Lyerie shkalle me boje vaji	m2	36		
		Shuma B				
		C.Punime per izolim e taraces ne +3.30M				
1	An 1	Prishje shtresa e nenshtresa ne tarace)leter h/izoluese+lluster cimonto 3cm)	m2	59.3		
2	2.37/5a	Transport mbeturina dist.5km	m3	1.6		
3	2.200	Shtrese lluster cimonto 1:2, t = 20 mm	m2	59.3		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama(sip.18.87mX3.21m+ hidroizolimi I murit vertikal 18.87mX0.3m	m2	65		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	6.5		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	25		
		Shuma C				
		D.Punime per lverjen e fasades se Konviktit te shkolles bujqesore				
1	2.404/1	Lyerie Fasada Veriore me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	115		
2	2.404/1	Lyerie Fasada Jugore me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	108		
3	2.404/1	Lyerie Fasad lindore me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	455		

4	2.404/1	Lyerje Fasad Perendimore me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	445		
5	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1295		
		Shuma D				
		Shuma II(A+B+C+D)	leke			
		III Punime ne kopeshthin e femijeve Mollas				
1	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm per rregullimin e pjerresive ne tarace	m2	114		
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama(sip.15.6mX7.35m+ hidroizolimi I murit vertikal 15.6mX0.3m	m2	118.7		
3	2.404	Boje hidroplastike	m2	200		
		Shuma III	leke			
		IV Punime ne Banesen e z.Etmond Kovaci familie ne nevoje				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	9		
2	2.37/5a	Transport dheu dist 5km	m3	9		
3	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	9.5		
4	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	2.65		
5	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	1.62		
6	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	3		
7	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	4.2		
8	2.166	Hekur b.a ≤Ø10mm	kg	604		
9	2.167	Hekur b.a ≥Ø12mm	kg	706		
10	An 5	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	34.7		
11	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	34.7		
12	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	39		
13	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.5		
14	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	7.9		
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.92		
16	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	8.2		

17	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llac perzier M15	m3	0.9		
18	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	29		
19	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m2	36		
20	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	38		
		Shuma IV				
		Shuma I+II+III	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Shuma totale	leke			