

**PREVENTIV**

OBJEKTI: Rikualifikim dhe shtrim te rrjetit rrugor, Ksamil

INVESTITOR: Bashkia Sarande

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
<b>A</b>		<b>Rr. NENE TEREZA ( B=5m , L= 380ml )</b>				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	1900		0
2		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1900		0
3		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1900		0
4		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	1900		0
<b>Shuma 1</b>						<b>0</b>
<b>B</b>		<b>Rr. PERMETI( B=5m , L= 170ml )</b>				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	850		0
2		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	850		0
3		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	850		0
4		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	850		0
<b>Shuma 2</b>						<b>0</b>
<b>C</b>		<b>Punime ne tubacionet e shkarkimit</b>				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	288		0
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	600		0
3		Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	30		0
4		Shtrese zhavorri t = 10 cm nen kunete	m2	600		0
5		Pasrim I linjave te K.U.Z.-se	ml	151		0
<b>Shuma 3</b>						<b>0</b>
<b>D</b>		<b>Punime trotuari</b>				
1		F.V bordure betoni M-250 15 x 30 cm	ml	1,100		0
2		Beton M-200 per fiksime bordure	m3	35		0
3		Shtrese zhavorri per nivelim 20 cm	m2	1,100		0
4		Shtrese betoni M.100 per nivelim 10 CM	m3	110		0
5		Shtrese pllaka beton t = 6 cm	m2	1,100		0
6		F.V. tubo fleksibel 80 mm per ndricim	ml	987		0
7		Bazament kollone + tuba plastike 200 mm	m3	5		0
8		F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	58		0
<b>Shuma 4</b>						<b>0</b>
<b>Shuma 1-4</b>						<b>0</b>
<b>T.V.SH</b>				20%		0
<b>Totali</b>						<b>0</b>

PreventivoiMiratoi