

PREVENTIV

OBJEKTI : "NDERTIM RRJETI KUZ , FUSHA E GURRES , QYTETI LLIBRAZHD"

Nr	Nr. Man	Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	2.600		
2	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	166		
3	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte, material I perzgjedhur nga germimi	m3	2.030		
4	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1.660		
5	an	F V tuba te brinjezuar HDPE d=250 mm	ml	1.270		
6	an	F.V tuba kanalizimi pvc Ø 100	ml	136		
7	an	Ndertim puseta B/A KUZ , H=1.5m +kapak gize	cope	2		
8	an	Ndertim puseta B/A KUZ , H=2m +kapak gize	cope	28		
9	an	Ndertim puseta B/A KUZ , H=2.5m +kapak gize	cope	2		
10	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20 (intersektime rrjete nentokesore ekzistues)	m3	27		
11	2.37/3a	Transport dhera,me auto deri 3.0 km	m3	570		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>5 % Fond rezerve</b>				
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH</b>				
		<b>TOTALI</b>				