

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: "STUDIM, PROJEKTIM RIKONSTRUKSIONI I RRUGES FSHATI DASAR

NJESIA ADMINISTRATIVE MOLLAS

BASHKIA ÇËRRIK

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,250.00
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	2,150.00
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100.00
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	970.00
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	6,700.00
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6,200.00
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	5,400.00
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5,400.00
6	An	Shtrese stabilizanti t=7cm per bankina	m2	775.00
3 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB				
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	700.00
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	71.00
4 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE				
1	An-9/M3	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	155.00
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	59.00
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale, mure, breza sipas vizatimeve, pershire kallepe	m3	515.00
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per brezin e gabionave)	ton	0.51
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	35.00
6	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	50.00
7	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	115.00
5- PUNIME PER TOMBINO				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	12.00
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	12.00
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	6.00
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	21.00
5	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	2.50
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	23.00
Shuma (1 - 5)				
Shuma pa TVSH				
TVSH %				
			20%	