



BASHKIA TIRANË  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

**PREVENTIV I PUNIMEVE**

**“NDËRTIMI DHE RIKONSTRUKSIONI I TREGUT AGROUSHQIMOR TË TIRANËS”**

| Nr.   | Nr. Analize | Emertimi I Punimeve   | Njesia | Sasia    |
|---|-------------|---|--------|----------|
| <b>I - Punime per bazamentin e peshores 3X14M (60X80 TON)</b> |             |   |        |          |
| 1   | 2.50        | Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m           | m3     | 4.00     |
| 2   | 2.26/a      | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m3     | 75.00    |
| 3   | 2.37/5a     | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km                      | m3     | 80.00    |
| 4   | 2.262/4a    | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25                               | m3     | 40.00    |
| 5   | 2.130/1a    | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25  | m3     | 4.00     |
| 6   | 2.166       | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm                                       | ton    | 0.25     |
| 7   | 2.167       | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm   | ton    | 3.00     |
| 8   | 2.258       | Nenshtrese zhavori 30cm nen pllaken e themelit shirit                       | m3     | 35.00    |
| 9   | 2.262/3     | Shtrese betoni C 12/15ne pllaken e themelit shirit                          | m3     | 11.74    |
|   | 2.491/e     | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16                           | ml     | 1.20     |
|   |             | <b>SHUMA - I</b>  | leke   |          |
| 1   | 2.50        | Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m           | m3     | 3.00     |
| 2   | 2.26/a      | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m3     | 87.00    |
| 3   | 2.37/5a     | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km                      | m3     | 90.00    |
| 4   | 2.258       | Nenshtrese zhavori nen plinta   | m3     | 11.00    |
| 5   | 2.262/4     | Shtrese betoni C 16/20  | m3     | 11.00    |
| 6   | 2.262/4b    | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30                               | m3     | 70.00    |
| 7   | 2.182       | Konstruksione metalike te thjeshta  | ton    | 45.00    |
| 8   | 2.401       | Boje vaji siperfaqe metalik   | m2     | 1,350.00 |
| 9   | 2.256/b     | Mbulim çatie me panele sandwich   | m2     | 1,105.00 |
|   | 2.209       | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm                       | ml     | 40.00    |
|   | 2.212       | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm                        | ml     | 110.00   |
|   |             | <b>SHUMA - II</b>   | leke   |          |
| 1   | Oferte      | Shtresa e Dyte e rezines epoksike me ngjyre                                 | m2     | 6,000.00 |
|   |             | <b>SHUMA - III</b>  |        |          |
| 1   | Oferte      | Peshore elektronike me bazament betoni 3x14 60-80 ton                       | cope   | 1.00     |
|   |             | <b>SHUMA - IV</b>   |        |          |
| 1   | Oferte      | Furre Elektrike 85x90   | cope   | 6.00     |
| 2   | Oferte      | Mikrovale   | cope   | 2.00     |
| 3   | Oferte      | Pianure elektrike 40x75x25  | cope   | 6.00     |
| 4   | Oferte      | Lavastovilje per pjata dhe per gota   | cope   | 1.00     |
| 5   | Oferte      | Dollap Frigoriferik Ngrires 71x80   | cope   | 1.00     |
| 6   | Oferte      | Dollap Frigoriferik Freskues 71x80  | cope   | 1.00     |
| 7   | Oferte      | Kapa Aspirimi 250x110   | cope   | 2.00     |
| 8   | Oferte      | Banak me strukture melamine, me dyer melamine, me syprine inoksi 60x335     | cope   | 3.00     |
| 9   | Oferte      | Rafte me strukture melamine, me kapak melamine 60x900                       | cope   | 1.00     |
|   |             | <b>Shuma V</b>  |        |          |
|   | <b>1</b>    | <b>Shuma I+II+III (Punime)</b>  | leke   |          |
|   | <b>2</b>    | <b>Fondi rezerv 2 %</b>   | leke   |          |
|   | <b>3</b>    | <b>Shuma Totale pa tvsh (1+2)</b>   | leke   |          |
|   | <b>4</b>    | <b>TVSH 20%</b>   | leke   |          |
|   | <b>5</b>    | <b>Shuma Punime me Tvsh (3+4)</b>   | leke   |          |
|   | <b>6</b>    | <b>Shuma Pajisje IV + V</b>   | leke   |          |
|   | <b>7</b>    | <b>Shuma Totale pa tvsh (3+6)</b>   | leke   |          |
|   | <b>8</b>    | <b>Shuma Totale (5+6)</b>   | leke   |          |