

PREVENTIV

Investitori :Bashkia Finiq

Objekti:Rikonstruksion i rrugës fshati Dshivër

Nr	Nr.An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia		
		I - Punime ndertimi				
1	3.105/b	Germim dheu me eskavator 0,5 m ³ me ngarkim ne mjet (traseja egzistuese)	m3	950		
2	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2300		
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	2300		
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	2300		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2300		
6	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	620		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	80		
10	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet per tombinot dhe kanale	m3	48		
11	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	2		
12	3.24 rev	Struktura monolite betoni C 12/15 nen ne dalje te tombinos	m3	4		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	950		
		Shuma - I				
		20 % TVSH	Leke			
		SHUMA TOTALE	Leke			