



BASHKIA DURRES
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI:

NDERTIM I VARREZAVE TE QYTETIT TE DURRESIT, FAZA 2
“REHABILITIM I ZONES QE PREKET NGA ZGJERIMI TERRITORIAL I VARREZAVE TE QYTETIT TE DURRESIT”

FAZA:

PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analizë	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi						
1		Prerje bime te vogla ø-10cm me agregat hidraulik (decespugliator)	m ²	32,214		-
2		Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm me motosharre	cope	38		-
3		Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm me motosharre	cope	45		-
4		Shkulje rrenjeve bimeve te vogla me eskavator	m ²	32,214		-
5		Prishje mure, kanale, puseta e struktura betoni ekzistuese	m ³	890		-
6		Prishje shtresa betoni	m ³	392		-
Shuma A-1						-
A-2. Punime per ndertimin e Rrugeve te Brendshme						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	21,627		-
2		Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	740		-
3		Ndertim kasonete ne toke mesatare	m ²	18,750		-
4		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	27,992		-
5		Cilindrim kasonete me rul	m ²	18,750		-
6		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	5,625		-
7		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	18,750		-
8		Shtrese stabilizanti 15cm	m ²	16,860		-
9		F.V. beton C20/25 per shtrese rruge	m ³	2,035		-
10		Perpunim siperfaqesor per rritjen e aderences dhe jetgjatesise i shtreses se betonit, perfshi 1.6 kg fibra polipropileni dhe 2 kg rere kuarci	m ²	13,550		-
11		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	86.7		-
12		Ndertim rruge te brendshme me pllake betoni te parapergatitur t=6 cm beton	m ²	3,900		-
Shuma A-2						-
A-3. Punime ne Bordura, Vepra Arti, KUSH, Mure Pritese, Mbajtese, Rrethues etj						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	4,630		-
2		Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	390		-
3		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	5,020		-
4		F V bordura betoni C 20/25 15x30 cm	ml	7,750		-
5		F.V. Bordure betoni C 20/25 10x20cm	ml	100		-
6		Bordura betoni C 20/25 6x20 cm	ml	100		-
7		F.V. Kunete betoni e parafabrikuar C 20/25 ne rruget me pllake	ml	1,205		-
8		F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm	ml	40		-
9		F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	2,100		-
10		F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	901		-
11		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=400 mm	ml	291		-
12		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	230		-
13		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	525		-
14		Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	200		-
15		Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	11		-
16		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	16.2		-
17		F.V. Kangjella Dekorative + lyerje me dy dyar antiruxhio	ton	43.2		-
18		Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	540		-
19		F.V. Beton C25/30 per mure, rrethim, puseta, portale, riparime strukturash ekzistuese, etj	m ³	3,120		-
20		Mbushje me zhavorr mbi tuba, mbas strukturave, etj	m ³	3,540		-
Shuma A-3						-

A-4. Punime per linje ujesjellesi e cezma publike						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	1,960		-
2		Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	140		-
3		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,100		-
4		Mbushje me shtrese rere	m ³	388		-
5		Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	32		-
6		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	560		-
7		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	1,582		-
8		F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	40		-
9		F.V Valvul ajernxjerrrese 4" Pn 25	cope	16		-
10		F.V TEE EF 50 mm	cope	28		-
11		F.V reduksion EF 50 x 40 mm	cope	28		-
12		Lidhje me rrjetin e ujesjellesit ekzitues	cope	4		-
13		F.V cezma publike	cope	16		-
14		Mikrotunel D=110 mm, poshte rruges per kalimin e tubit te polietilenit PEHD+ rakorderi, per lidhjen e rrjetit te ri te ujesjellesit ne rrjetin ekzitues	ml	52		-
15		Mbushje me zhavorr mbi tuba, mbas strukturave, etj	m ³	1,420		-
Shuma A-4						-
A-5. Punime per linjat dhe bazamentet e ndricimit rrugor						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	668		-
2		Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	100		-
3		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	768		-
4		Mbushje me shtrese rere	m ³	342		-
5		F.V Tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm	ml	3,460		-
6		F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	142		-
7		Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	18		-
8		F.V Beton M 200 per fiksimin e shtyllave	m ³	92		-
9		F.V Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	114		-
10		Mbushje me zhavorr mbi tuba, mbas strukturave, etj	m ³	326		-
Shuma A-5						-
A-6. Punime pastrimi / zevendesimi i tobinove ekzistuese, rikonstruksion e perforcim varreza ekzistuese, gjelberim e arredim						
1		Inspektim i kolektoreve Ø (250 ÷ 600) me automjet teknologjik i pajisur me sisteme kamerash	ml	60		-
2		Pastrim kolektori Ø (250 ÷ 600) me automjet teknologjik per pastrimin e kolektoreve	ml	60		-
3		Trasport i llumit me automjet teknologjik deri ne 5 km	m ³	3		-
4		Instalim tubi me carje per zevendesim kolektoresh ekzistues Ø (250 ÷ 600), (Pipe bursting)	ml	40		-
5		F.V. Fidane Shkurre dekorative, (oleander, fotinje, etj)	cope	140		-
6		F.V. bredha / pisha	cope	370		-
7		F.V. Fidane akacie ne skarpata	cope	40		-
8		F.V. Fidane bime kacavjerrrese ne skarpata	cope	40		-
9		F.V. Stola druri me skelet metalik	cope	40		-
10		F.V. Kosha per hedhje mbeturinash	cope	70		-
11		Perforcim e rikonstruksion varreza ekzistuese ne zonat me rreshqitje aktive	cope	8		-
Shuma A-6						-
SHUMA A-1 ÷ A-6						-
FOND REZERVE 5 %						-
VLERA NETO						-
T.V.SH _20 %						-
VLERA TOTALE E NDERTIMIT						-