

## PREVENTIV PA ÇMIME

**OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SË FSHATIT KRAJKË E SIPËRME (L=800m),  
NJ. ADM. ZERQAN, BASHKIA BULQIZË"**

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	631.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	7.2		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	15.3		
4	3.700	Shkulje rrenjesh per bimet e vogla	m <sup>2</sup>	320.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	669.5		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2 PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m <sup>3</sup>	737.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	3,265.0		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, ngjeshur me makineri, per sheshet dhe rrugicat	m <sup>2</sup>	65.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2,400.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2,400.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	800.0		
<b>SHUMA 2</b>						

3 PUNIME NË K.U.B DHE VEPRA ARTI (Mure, Kanale etj.)						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	146.1		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	146.1		
3	2.258	Nenshtrese zhavori, t = 10 cm, nen tabanin e kanalit, nen themelin e murit, perreth tubit etj.	m <sup>3</sup>	28.3		
4	4.600	F.V. tuba celiku, d > 200 mm, per kalimet nen rruge	ton	2.1		
5	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15, t = 10 cm, beton i varfer nen themelin e mureve	m <sup>3</sup>	2.6		
6	2.519	Tub PVC Ø 90 mm, per kullimin e ujerave ne mur	ml	27.0		
7	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanale anesore, mure mbajtes e prites, portale etj.	m <sup>3</sup>	67.1		
8	An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m <sup>3</sup>	44.9		
<b>SHUMA 3</b>						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	1,600.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoresh)	m <sup>2</sup>	27.0		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4.0		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>PËRMBLEDHËSE</b>						
<b>SHUMA pa T.V.SH (1 deri 4)</b>						
<b>T.V.SH</b>			<b>20%</b>			
<b>SHUMA TOTALE me T.V.SH</b>						

**PREVENTIVOI:**

**"2 ED" sh.p.k**

**Ing. MARK PEMAJ**

