

PREVENTIV

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I RRUGEVE NE LAGJJEN 11 NENTORI

Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
RRUGA "Muç Shqiptari"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
2	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges)	m3	150		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat,trotuaret me beton ,tubot e PUB-se dhe KUZ-se)	m3	32		
4	2.37/5a	Transport dheu	m3	184		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I KUZ DHE PUB						
1	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	9		
2	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	29		
3	2 An - 22	Pusetat b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	3		
4	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	4.0		
5	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	144		
6	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	1.0		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	45		
2	3.620	Trotuar me 6 cm beton me pllaka betonele autoblokuese t=5 cm	m2	487		
3	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	13		
4	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	507		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe neper perimetrin e trotuarit me pllaka	m3	1.1		
					SHUMA-3	

PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	43		
2	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	20		
3	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	25		
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	2		
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	2		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	23		
7	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm ² I shveshur	m	23		
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	2		
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	2		
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	2		
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	2		
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	1		
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m ³	1		
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	2		
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	16		
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	2.3		
					SHUMA-4	
		Shuma I				
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
II		RRUGA "Hamit Mullisi"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m ³	1		
2	2.37/5a	Transport dheu	m ³	1		
			leke		SHUMA-1	
		NDERTIMI I KUZ				
1	Man3. An-1	Ngritje puseta betoni H deri ne 1.0 m,permasat e brendeshme 1.25 x 1.25 me parete beton/arme 20 cm + kapak gize	cope	6		
			leke		SHUMA-2	
		PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES				
1	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m ²	5		
					SHUMA-3	
		Shuma - II				
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
III		RRUGA "Defrimi"				

PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	1		
2	2.37/5a	Transport dheu	m3	1		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I PUB						
1	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	2.0		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	280		
					SHUMA-3	
Shuma - III						
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
IV						
RRUGA "Haxhi Curri"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	56		
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	58		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I PUB						
1	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	6.0		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
3	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	2		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	3		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	272		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	272		
					SHUMA-3	
PUNIME ELEKTRIKE						

1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	100		
2	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	60		
3	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100		
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	100		
7	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm ² I shveshur	m	4		
8	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4		
9	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4		
10	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4		
11	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4		
12	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	10		
13	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m ³	1		
14	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	4		
15	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15		
16	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	5		
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm ² per kamerat e siguris	ml	100		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100		
					SHUMA-4	
		Shuma I - IV				
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
V		RRUGA "Fejzulla Guranjaku"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m ³	131		
3	2.37/5a	Transport dheu	m ³	133		
			leke		SHUMA-1	
		NDERTIMI I KUZ-se				
1	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. \emptyset 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut dhe lidhje familjaresh)	ml	12		
2	2.553	F.V tuba betoni \emptyset 300 mm	ml	76		
3	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
4	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3		
5	2.An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	6		

6	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1		
7	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	144		
8	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	2.6		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	310		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	310		
					SHUMA-3	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	20		
2	4.142/2.29	F.V ne toke c armuar,me izolim gome 4x4mm2	ml	90		
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	60		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	90		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	90		
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	4		
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4		
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4		
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4		
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4		
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	8		
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	4		
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10		
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	90		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	90		
					SHUMA	
Shuma - V						
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
VI		RRUGA "Ali Baushi"				
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		

2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	86		
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	88		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I PUB						
1	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut dhe lidhje familjares))	ml	1		
2	2 An - 22	Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	1		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	3		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.04		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	430		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	430		
					SHUMA-3	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	90		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm ²	ml	70		
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	60		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	160		
5	3.An/55	F.V Pusetete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	5		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	90		
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm ² I shveshur	m	5		
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	5		
11	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	5		
12	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	5		
13	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	5		
14	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		
15	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
16	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	5		
17	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
18	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10		
PUNIME INTERNETI						

1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm ² per kamerat e siguris	ml	90		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	90		
					SHUMA	
		Shuma - VI				
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
VII		RRUGA "EMIN HAXHIMUSAI"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m ³	130		
3	2.37/5a	Transport dheu	m ³	132		
			leke		SHUMA-1	
		NDERTIMI I KUZ-se				
1	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut dhe lidhje familjares)	ml	12		
2	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	76		
3	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
4	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3		
5	2.An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	6		
6	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1		
7	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m ²	144		
8	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m ³	2.6		
			leke		SHUMA-2	
		PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES				
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m ²	325		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m ²	325		
					SHUMA-3	
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	100		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm ²	ml	50		
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	60		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	160		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4		

7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	4		
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm ² l shveshur	m	4		
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4		
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4		
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4		
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4		
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	10		
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m ³	1		
15	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	4		
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	10		
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm ² per kamerat e siguris	ml	90		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
4	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	1		
5	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	90		
					SHUMA	
Shuma - VII						
VIII	RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "VELI MISIRLIU"					
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m ³	225		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m ³	25		
4	2.An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1		
5	2.37/5a	Transport dheu	m ³	252		
					SHUMA-1	
NDERTIMI I KUZ DHE PUB						
1	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)	ml	3		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	3.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m ²	3		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m ³	0.1		
					SHUMA-2	

PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	414		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	414		
3	3.212/a	Shtrese stabilizant t=5cm	m2	362		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	362		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	362		
					SHUMA-	
					3	
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	129		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	93		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	112		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	7.0		
5	2.286	Shtrese me pllaka betoni te kuqe t=8 cm (rezistente per auto) tip 10x20 cm (per kuneten)	m ²	52		
					SHUMA-	
					4	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	70		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	30		
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	50		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	3		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	100		
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm ² l shveshur	m	3		
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	3		
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	3		
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3		
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	3		
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	3		
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	5		
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm ² per kamerat e siguris	ml	100		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
4	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	1		
5	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100		

					SHUMA	
		Shuma - VIII				
IX		RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "SPIRO GJINI"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges+sheshi)	m3	425		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m3	38		
4	2.37/5a	Transport dheu	m3	468		
			leke		SHUMA-1	
		NDERTIMI I KUZ DHE PUB				
1	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	21		
2	2 An - 22	Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	5.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	20		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.7		
			leke		SHUMA-2	
		PUNIME NE TRUPIN E RRUGES				
1	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	564.0		
2	3.244	Shtrese betoni C20/25 t=15 cm bazamenti	m3	85.0		
3	2.166	Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte	ton	2.6		
4	An.2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autobllokuese t=8cm)	m ²	564.0		
5	2.261	Shtrese rere(mbushja e fugave te pllakave)	m3	12.0		
					SHUMA-3	
		PUNIME TROTUARESH				
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	216		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	80		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	112		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	3.2		

					SHUMA-4	
PUNIME NE SHESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	110		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul (rrugicat me beton me ngyre dhe sheshi me rere)	m2	312		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen rrugicat me beton me ngjyra)	m2	125		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura	m3	1.7		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (F.V. Shtrese Betoni C 20 / 25 T=10cm me ngjyra sipas projektit shtruar me helikopter)	m ³	10.8		
6	3.643	Siperfaqe qe mbillet me bar	m2	160		
7	3.An-164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	34		
8	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm (2 shtresa)	m2	328		
					SHUMA-5	
PUNIME PER NDERTIMIN E STOLAVE (10 cope)						
Nr	Analiza	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Totali
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.4		
2	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	1.8		
3	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	2.6		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
5	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	10.4		
6	2.4	Boje vaji siperfaqe druri	m2	212		
					SHUMA-6	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	140		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm2	ml	50		
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	80		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	190		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5		

6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	7		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	140		
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm ² I shveshur	m	5		
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	5		
11	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	5		
12	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	7		
13	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	5		
14	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	10		
15	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m ³	2		
16	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	5		
17	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
18	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	10		
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm ² per kamerat e siguris	ml	140		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	140		
					SHUMA-7	
		Shuma - IX				
X		RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "BRIGADA E II SULMUESE"				
		NDERTIMI I KUZ DHE PUB				
1	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	2.0		
			leke		SHUMA-1	
		Shuma - X				
XI		SISTEMIMI I SHESHIT TEK PALLATET 502,503,505				
A		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	5		
2	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges)	m ³	287.28		

3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(Trotuaret)	m3	24.57		
4	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m3	22.869		
5	2.37/5a	Transport dheu	m3	339.719		
SHUMA A			leke			
B	NDERTIMI I KUZ DHE PUB					
1	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	14		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	7		
4	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	13		
5	Man3. An-1	Ngritje puseta betoni H deri ne 1.0 m,permasat e brendeshme 1.25 x 1.25 me parete beton/arme 20 cm + kapak gize	cope	7		
6	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	11.76		
SHUMA B			leke			
C	PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E SHESHIT					
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	892		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri(pjesa qe trajtohet me pllaka)	m2	82		
3	3.244	Shtrese betoni C20/25 t=10 cm bazamenti	m3	133.8		
4	2.166	Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte	ton	2.772336		
5	An.2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autobllokuese t=8cm)	m ²	811		
6	2.261	Shtrese rere(mbushja e fugave te pllakave)	m3	16.22		
SHUMA C			leke			
D	PUNIME TROTUARESH					
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	221		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	82		
3	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	4.92		
4	2.286	Shtrese me pllaka betoni te kuqe t=8 cm (rezistente per auto) tip 10x20 cm (per kuneten)	m ²	32.8		
SHUMA D			leke			
E	PUNIME ELEKTRIKE					
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	90		
2	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	50		
3	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	82		
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5		
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	5		

6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtyllle	ml	82		
7	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm ² I shveshur	m	50		
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	5		
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	5		
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	5		
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	5		
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	1.25		
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m ³	1		
15	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	5		
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	8		
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	5		
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	8		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm ² per kamerat e siguris	ml	82		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	83		
		SHUMA E	leke			
		Shuma XI	LEKE			
XI		SISTEMIMI I SHESHIT TEK PALLATET 502,503,505				
A		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	3		
2	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2 m ³ , ne kanale me gjeresi >2 m, toke e zakonshme me shkarkim ne mjet (hapja e trasese se rruges nga shtresat e rruges)	m ³	164.8		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(Trotuaret)	m ³	75.015		
4	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m ³	16.335		
6	2.37/5a	Transport dheu	m ³	259.15		
		SHUMA A	leke			
B		NDERTIMI I KUZ DHE PUB				
1	2.523/1	F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	19		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	5		
3	Man3. An-1	Ngritje puseta betoni H deri ne 1.0 m,permasat e brendeshme 1.25 x 1.25 me parete beton/arme 20 cm + kapak gize	cope	9		

4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	15.96		
SHUMA B			leke			
C	PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E SHESHIT					
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	464.644		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri(trotuari + sheshi I parkimit)	m2	186		
3	3.244	Shtrese betoni C20/25 t=10 cm bazamenti	m3	81.9		
4	2.166	Zgare hekuri Φ -6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte	ton	1.7		
5	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autobllokuese t=8cm)	m ²	463		
SHUMA C			leke			
D	PUNIME TROTUARESH TE PALLATET					
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	181		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	225		
4	2.166	Zgare hekuri Φ -6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte per sheshin e parkimit (160 m2)	ton	1.1		
3	3.243	strukture monolite betoni C 16/ 20 (Shtrese betoni C16/20 per kunete)	m3	13.5		
SHUMA D			leke			
Shuma XII			LEKE			
SHUMA I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI						
Fond rezerve 3 %						
						Shuma
T.V.SH. 20 %						
						Shuma