

PREVENTIV

OBJEKTI: "SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES Bukove - Nigegaj - Qender Luzhe

Segmenti Dunish - Degzimi Nigegaj L = 1200 m

NR.	Analiza	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.104/b	Germim dheu me eksk. zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1380		-
2	3.89/a	Germim dheu me eksk.goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	280		-
3	3.25/b	Germim seksion i detyruar toke e zakon. (drejtim themelesh)	m3	60		-
4	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	2210		-
5	An.124/4a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	210		-
6	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m ³	m2	500		-
7	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	94		-
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per bankina	m2	900		-
9	3.210	Shtrese çakelli mbet. kave t=15cm, perhap e ngjeshur makineri	m2	5020		-
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5020		-
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5020		-
12	3.226/1	Shtrese asfaltob. me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5020		-
13	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur (mure)	m3	162		-
14	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (Breza)	m3	10		-
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (Bordura + Kuneta)	m3	366		-
16	3.654	Tub PVC Ø 100 mm per kullimin e ujrave	ml	52		-
17	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	24		-
18	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2	120		-
19	2.536	F. V. tuba çeliku per ujitje Ø 300 apo kalim rruge	ton	0.8		-
20	An 110	F.V.Guardrail H/2	m2	50		-
21	An57	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	cope	2		-
22	An63	Sinjalet e drejtimit urban HxL e vogël 20x100	cope	8		-
23	An66	Sinjalet e drejtimit interurban HxL e vogël 30x130	cope	7		-
24	An105	Tabela sinjalizuese trekendeshe A=60cm	cope	5		-
25	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	10		-
26	An103	Tabela sinjalizuese rrethore ø60cm	cope	6		-
27	An.116	Pervijues normal anesor 30x30	cope	32		-
28	An124	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	2484		-
				Shuma		
		Fond rezerve 5 %				
				Shuma		
		T.V.SH.20 %				
				SHUMA		

Shenim: Rishikimi dhe kthimi i Preventivit fillestar me çmimet e Manuali ne fuqi u krye ne Muajn Qershore 2022