



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA SHKODER

DREJTORIA E SHERBIMEVE BUJQESORE DHE PYJORE

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al,  
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al, Tel: +35522400150

**PREVENTIV PA CMIME**

Objekti :Rikonstruksion I ambienteve te zyrave.

Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore, Bashkia Shkodër

Nr	An	Pershkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>I</b>						
<b>PUNIME PRISHJE ( Zyrave)</b>						
1	An-2	Kepje suvatime të mbrendshme	m2	45.00		
2	An-1	Kepje suvatime të jashtme	m2	31.00		
3	2.426/1	Prishje mure tulle per hapje dere	m3	2.90		
4	2.37/5b	Transport mbeturina ndertimore	m3	40.00		
		<b>Shuma I</b>	<b>lekë</b>			
<b>II</b>						
<b>PUNIME NDERTIMI</b>						
5	2.64/1	Mure tulle 20 cm per dy magazinat, ndarje zyre dhe WC	m3	7.80		
6	2.121/1	Brez b/a C16/20, mbi mure tulle.	m3	1.500		
7	2.166	Hekur betoni deri 10 mm	ton	0.220		
8	2.167	Hekur betoni mbi 10 mm	ton	0.130		
9	An-5	Cati me tjegull te jashtme dhe tavan derrase, dekorative tek hyrja	m2	10.00		
10	2.197	Hidroizolim me dy shtresa karton katrama	m2	10.00		
11	2.206	Kaseta shkarkimi	copë	12.00		
12	2.209	Ulluk Shkarkimi vertikal me llamarine zingat	ml	48.00		
13	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal	ml	66.00		
14	2.203	Impluve llamarine	m2	11.00		
15	2.262	Shtrese betoni magazinat C 6/10	m3	1.30		
16	2.289	Trotuar me luster cimentoje 0.5 m(para)	m2	23.00		
17	3.616	Bordur trotuari parafabrikat 15x25	ml	49.00		
18	2.267/1	dhe WC).	m2	19.50		
19	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	14.00		
20	2.326	Veshje me pllaka WC H-2m	m2	7.60		
21	2.410/a	hyrja	ml	3.40		
22	2.310	Suvatim muri I brendshem	m2	185.00		
23	2.331	Suva e zakonshme fasade (perpara, riparime)	m2	70.00		
24	2.348	Suvatim xokuli me granil me cukitje, riparime	m2	7.00		
25	2.328	Patinim muri, zyrat dhe koridori h-150 cm	m2	121.00		
26	2.395	Dyer duralumini	m2	6.00		
27	3.375	Dritare duralumini	m2	1.00		
28	2.402	Lyerje boje hidromat përmbrenda	m2	350.00		
29	2.404/1	Lyerje bojë plastike përjashta	m2	161.00		
30	2.403	Lyerje bojë vaji mbi patinim	m2	320.00		
		<b>Shuma II</b>	<b>lekë</b>			
<b>III</b>						
<b>Instalimet Elektrike</b>						
31	2.480/1	FV.Tub plasmasi ø 14-17	ml	150.00		
32	2.481/2	FV Percjelles PV-50 , 2.5 mm	ml	890.00		

Nr	An	Pershkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
33	2.487	FV Kutu derivacioni plastike	copë	19.00		
34	2.485/e	FV Priza shuku jashte murit	copë	26.00		
35	2.485/1	FV Celes 1 polar 220V, 10 A	copë	1.00		
36	2.a-132	Ndricues tavani fluoreshent 1x40 W	copë	20.00		
		<b>Shuma III</b>	<b>lekë</b>			
<b>IV</b>		<b>Instalimet hidrosanitare</b>				
37	2.494/1	FV Saracineske bronzi ø 3/4" =20mm	copë	2.00		
38	2.495	FV Lavaman porcelani me mishelator	copë	1.00		
39	2.501	WC allafranga complete	copë	1.00		
40	2.505	FV Pisuar importi porcelani	copë	1.00		
41	An-16	Boiler 12 l uji i ngrohte sanitar	copë	1.00		
42	2.515	FV Pilete dyshemeje ø 50mm	copë	1.00		
43	2.516	Tub plasmazi me rakorderi	ton	0.07		
44	2.491/a	FV Tub ujesjellsi dhe rakorderi d=20mm	ml	50.00		
45	2.506	FV Bide importi porcelani	copë	1.00		
46	An-14	FV Rezervuar zingat uji 500 litra	copë	1.00		
		<b>Shuma IV</b>	<b>lekë</b>			
<b>V</b>		<b>Sistemim Sheshi para zyrave</b>				
47	2.258	Shtresë zhavorit-10 cm	m3	10.00		
48	3.620	Sheshi me 6 cm beton dhe me pllaka	m2	108.00		
49	2.111/2	Strukture monolite C16/20 ( bordure)	m3	1.50		
50	Tregut	F.V zgare metalike 6mm 30x20	m2	100.00		
51	3.620	Trotuar me 6 cm beton me pllaka	m2	34.00		
52	3.617	Bordure betoni 15 x 25	ml	50.00		
53	2a-129	Ndricuesa SAP-T 250	copë	2.00		
		<b>Shuma V</b>	<b>lekë</b>			
		<b>Shuma I-V</b>	<b>lekë</b>			
		<b>T.V.SH. 20 %</b>	<b>lekë</b>			
		<b>SHUMA TOTALE</b>	<b>lekë</b>			