

PREVENTIVI PA ÇMIME

OBJEKTI: " NDËRTIM I MUREVE ANËSORE PËR ZGJERIMIN E RRUGËS SË FSHATIT POCEST, NJ. ADM. MAQELLARË,  
BASHKIA DIBËR "

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>A PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	1,477.0		
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	37.5		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	1,514.5		
<b>SHUMA A</b>						
<b>B PUNIME PËR VEPRAT E ARTIT</b>						
1	2.258	Nenshtrese zhavori, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	53.4		
2	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per murin mbajtes nen themel	m <sup>3</sup>	5.1		
3	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per muret prites (H=1-1.5m) dhe muret mbajtes (H=2m)	m <sup>3</sup>	325.6		
4	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, per zgaren e themelit te mureve mbajtes (H=2m)	ton	0.13		
5	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø > 10 mm, per armimin e mureve	ton	2.2		
6	An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m <sup>3</sup>	70.4		
7	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanalin anesor	m <sup>3</sup>	84.0		
8	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm, per kalime	ml	25.0		
<b>SHUMA B</b>						
<b>C PUNIME NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	AN	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>3</sup>	130.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	650.0		
3	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	650.0		
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, t=6cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	650.0		
<b>SHUMA C</b>						
<b>PËRMBLEDHËSE</b>						
<b>SHUMA TOTALE pa T.V.SH</b>						
<b>T.V.SH</b>			<b>20%</b>			
<b>SHUMA TOTALE</b>						

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629, datë 15.07.2015

PREVENTVOI:

"2 ED" sh.p.k

Ing. Mark PEMAJ

