

PREVENTIV

Objekti: Sistemim Asfaltim Rruga Fshati Burim
Bashkia Dibër

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1 PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m ³ , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (prishje e shtreses egzistuese t=10 cm)	m ³	963		
2	An-9	Mbushje me zhavor ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	50		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	963		
		Shuma 1				
2 PUNIME ASFALTIMI						
1	An.164/1a	Shtresa me cakell e gur gurore,perhapur e ngjeshur me makineri 30 cm	m ³	825		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	2,750		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm per bankine	m ²	550		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m ²	2,200		
5	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	2,200		
		Shuma 2				
3 PUNIME NE SINJALISTIKE						
1	An129	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Akrelike	ml	1,100		
2	An139	Vijezim shirita me gjeresi 30 cm, kalim kembesoresh. Akrelike	ml	8		
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4		
4	An157	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	1		
		SHUMA 3				
		SHUMA (1-3)				
		T.V.SH.	20%			
		SHUMA ME T.V.SH.				

Shenime: Çmimet e preventivit jane ne baze manualit te çmimeve te vitit 2015.

Preventivues :
ERALD-G SH.P.K

Ing. Gezim Islami