

PREVENTIV

OBJEKTI: Ndertim i rrugës nga aksi rruge nacionale Krume Kukës(lagje Dida) deri në lagjen Geca&Rada, fshati Krumë

Nr.	Nr Anlize	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
0	1	2	3	4	5	6
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, nivelim traseje	m3	165.00	-	-
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	283.20	-	-
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	264.00	-	-
4	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	18.00	-	-
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, për muret në hyrje dhe në dalje të tombinove	m3	9.45	-	-
6	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,850.00	-	-
7	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	3,850.00	-	-
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	3,300.00	-	-
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	3,300.00	-	-
		Shuma I				-
		Tvsh	20%			-
		Totali me TVSH				-

Grupi Projektimit

Ing Omer Llokovi

Ing, Defrim Haziraj