

**PREVENTIV PUNIMESH**

**Autoriteti Kontraktor: BASHKIA MALLAKASTER**

**Objekti: Rikonstruksion i rruges Rromes -Qafa e Drenoves(segmenti Qender Rromes-Lagja Tabakaj),  
rruges Fratar -Drizar dhe rruges Ninesh-Nenaj-Dames**

**Faza:Projekt zbatimi**

<b>KATEGORIA 1: PUNIMENE TRUPIN E RRUGES</b>							
		EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA	
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9,366			
2	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (30-50 cm)	m3	5,269			
<b>TOTAL Nr1</b>						-	
<b>KATEGORIA 2: PUNIMET E SHTRESAIVE</b>							
		EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA	
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm i ngjeshur me makineri	m2	20,489			
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per bankinat)	m2	8,781			
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	19,500			
4	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	19,500			
<b>TOTAL Nr 2</b>						-	
<b>KATEGORIA 3 : VEPRAT E ARTIT</b>							
		EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA	
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	527			
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	85			
3	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	198			
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	15			
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Veshje kanali)	m3	155			
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	40			
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	35			
<b>TOTAL Nr 3</b>						-	
<b>SHUMA (1-3)</b>							-
<b>T V S H 20%</b>							-
<b>SHUMA TOTALE</b>							-