



BASHKIA SHKODER

**MIRATOHET
KRYETAR
BARDH SPAHIA**

P R E V E N T I V I P U N I M E V E
Objekti: Rikonstruksion rruga "Jul Variboba"

Nr	Analiza	Emertimi i zerit te punes	Njesia	Sasia
		Kap I. Shtresa rrugore		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni (Bordura, trotuar, puseta, shtresa betoni hyrese , rrugore etj)	m3	3.50
5	3.89/b	Germim kanali me eskavator me gom 0.25m3, ne kanale me gjeresi<2m.	m3	600.00
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	600.00
7	3.198	Cilindrim kasonete me rul ngjeshes	m2	1,980.00
8	3.An.164 /1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=15 cm	m3	300.00
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,980.00
11	3.222/1	Shtrese binderi me gur kave t=5cm me makineri	m2	1,980.00
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni, me gur kave 3 cm, me makineri	m2	1,980.00
	3.243	Beton per trotuar C16/20, t=10 cm	m3	92.00
13	3.183/a	Shtrese zhavori t=10cm per trotuare	m2	920.00
17	3.617	Fv bordura betoni 15*25cm	ml	900.00
18	2.262/3	Shtrese betoni C12/15 t=10cm per fiksimin e bordurave	m3	16.00
		Kap II. Ujesjellesi		
1	3.89/a	Germim kanali me eskavator me gom 0.25m3, ne kanale me gjeresi<2m.	m3	140.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	140.00
3	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	320.00
4	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10 (lidhjet me banesat)	ml	80.00
5	2.261	Shtrese rere per mbulim tub kanalizimi.(Poshte dhe siper tubit)	m3	35.00

	2.258	Nenshtrese zhavori per kanale	m3	60.00
10	An	F.v saricineske d=90 Pn 10Standart EN 1074;En 1171	cope	7.00
13	An - 19 (M2)	Pusete b/a 80 x 80, h = 100 cm, me kapak gize	cope	7.00
	An1	Lidhje me rrjetin ekzistues	cope	1.00
		Kap III.Linja e KUZ		
1	3.89/a	Germim kanali me eskavator me gom 0.25m3, ne kanale me gjeresi<2m.	m3	320.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	320.00
3	2.261	Shtrese rere per mbulim tub kanalizimi.(Poshte dhe siper tubit)	m3	40.00
	2.258	Nenshtrese zhavori per kanale	m3	100.00
4	3.An/1t	Fv Tub I brinjezuar HDPE SN8 Dj315mm	ml	400.00
5	An-20 (M2)	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	14.00
8	An-8	Fv Tub I brinjezuar HDPE SN8 Dj200mm	ml	120.00
	An1	Lidhje me rrjetin ekzistues	cope	1.00
		Kap IV. Linja e KUB		
1	3.89/a	Germim kanali me eskavator me gom 0.25m3, ne kanale me gjeresi<2m.	m3	275.00
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	275.00
5	3.An/1t	Fv Tub I brinjezuar HDPE SN8 Dj315mm	ml	485.00
8	2.261	Shtrese rere per mbulim tub kanalizimi.(Poshte dhe siper tubit)	m3	50.00
9	2.258	Nenshtrese zhavori per kanale	m3	75.00
16	3.An-23	Puseta b/a shiu 40*60cm me kapak zgare gize	cope	30.00
18	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per kuneta	m³	35.00
	3.183/a	Shtrese zhavori t=10cm	m2	350.00
	An1	Lidhje me rrjetin ekzistues	cope	1.00
		Kap V. Sinjalistika		
	An 151	Vizime me boje bikomponente	m²	90.00
	An 158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	6.00
		SHUMA I+II+III+IV+V		
		FONDI REZERVE 3%		
		SHUMA PA TVSH		
		TVSH 20%		
		TOTALI		