

PREVENTIV

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSION TË FUSHAVE SPORTIVE, PESHKOPI"
BASHKIA DIBER

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A		PUNIME PER FUSHAT				
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	226.5		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	226.5		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	151.0		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (shtrese betoni t=12-15cm, me rrafshim me helikopter)	m3	90.6		
6	AN_01	Tapet tartan t=1.5cm, per fushat e basketboll-volejboll, (dhe ngjyra sipas vizatimeve)	m2	755		
7	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20 (fiksime i shtyllave)	m3	32.00		
8	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	8.925		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (zgare Ø 8/20)	ton	2.986		
10	AN_02	Kavo celiku per fiksime e rrjetes Ø7 mm	ml	745.0		
11	AN_03	Rrjete najloni mbulim	m2	752		
12	AN_04	Rrjete teli e plastifikuar 5.15m	m2	639		
13	AN_05	Porta + rrjete 1.80 x 2.00	cope	2		
14	AN_06	Statik basketbolli	cope	2		
15	AN_07	Tabele Basketbolli	cope	2		
16	AN_08	Kosh + rrjete basketbolli	cope	2		
17	AN_09	Rrjete volejboll	cope	1		
18	An126	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	292		
19	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	8		
20	3.An/et	F.V. Elektroda tokezimi komplet	cope	8		
21	3.An/pp	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm kapak I forte	cope	8		
23	AN_10	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x2.5mm ²	ml	105		
24	AN_11	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x4mm ²	ml	15		
25	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	105		

26	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per kanal in e betonit)	m3	12.1	
27	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (zgare kanali)	ton	1.5073	
28	AN_12	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	12	
31	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	1	
SHUMA A					
B	PUNIME PER TROTUARE DHE STOLA				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ me shk ne mjet	m3	56.40	
2	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka betoni t=6cm, mbi shtrese granili	m2	282	
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	28.2	
4	AN_13	Kosha mbeturinash, metalike te veshura me dru	cope	4	
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (stolat)	m3	15.60	
SHUMA B					
SHUMA A+B					
Fondi Rezerve			3%		
SHUMA					
T.V.SH.			20%		
TOTALI ME TVSH					

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :
“ERALD-G”SH.P.K

Ing. Gezim Islami

