

**MIRATOHET  
KRYETARI BASHKISE  
ERISELDA SEFA**

**PREVENTIV**

**Objekti: "Urbanizimi i bllokut te banimit ne lagjen Saver "**

Nr	Zerat e e punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	118		
2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	25		
			<b>Shuma 1</b>		
	<b>Rruget me asfalt</b>				
3.89/a	Germim dheu	m3	210		
2.37/3a	Trasport dheu deri 3km	m3	210		
3.231/1	Shtrese asfaltobetoni 3cm	m2	1491		
3.228/1	Shtrese binderi 4 cm	m2	1491		
3.212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m2	1491		
3.208	Shtrese cakelli 10 cm	m2	691		
3.211	Shtrese cakelli 20 cm	m2	691		
2.262/3	Shtrese betoni per kunete	m3	21		
2.258	Nenshtrese zhavori per kunete	m3	21		
			<b>Shuma 2</b>		
	<b>Trotuar me pllaka betoni</b>				
3.89/a	Germim dheu per kanal	m3	850		
2.37/3a	Trasport dheu deri 3km	m3	850		
3.620	Trotuar me pllaka me 6cm me pllaka	m2	3263		
3.212/a	Shtrese stabilizanti 5 cm	m2	3263		
2.258	Nenshtrese zhavori 10cm	m3	326.5		
3.619/a	Bordura betoni 6x20cm	ml	625		
2.262/3	Shtrese betoni nen bordure 10cm	m3	12.5		
2.258	Nenshtrese zhavori 10 cm nen bordure	m3	12.5		
3.618	Bordura betoni 20x35cm	ml	1101		
2.262/3	Shtrese betoni nen bordure 10cm c12/15	m3	38		
2.258	Nenshtrese zhavori 10 cm nen bordure	m3	38		
			<b>Shuma 3</b>		
	<b>Rruga me pllaka betoni</b>				
3.89/a	Germim dheu per kanal	m3	620		
2.37/3a	Trasport dheu deri 3km	m3	620		
3.620	Trotuar me pllaka me 6cm me pllaka	m2	3943		
3.212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m2	3943		
3.211	Shtrese cakelli 20cm	m2	3943		
			<b>Shuma 4</b>		
	<b>Rrjeti i KUB-se</b>				
3.89/a	Germim dheu per kanal	m3	150		
2.37/3a	Trasport dheu deri 3km	m3	150		
2.575	Puseta kontrolli 1x1x1.5	cope	11		
An-22/1	Puseta shi mbledhese 0.4x0.4	cope	16		
3.An/1t	F.v tub HDPE i brinjezuar Ø315	ml	231		
2.523/1	F.v tub pvc i brinjezuar Ø200	ml	120		
2.261	Shtrese rere	m3	151		
			<b>Shuma 5</b>		
	<b>Ndricimi</b>				

3.An/53	F.v. Shtylla metalike h=7m ,d=160mm	cope	40		
3.An/ksh	F.v krah shtylle metalike KRH-MSI	cope	40		
3.An/55	F.v pusete elektrike kontrolli	cope	40		
3.An	F.v ndricuesa smart me llamp SAP-TS250w	cope	40		
3.An/et	F.v elektroda togezimi 50x3mm l=150cm	cope	40		
4.150/7	F.v percjellsa cu. te izoluar me gome	km	0.5		
an.man 3	Furnizim e vendosje kuader komandimi	cope	2		
			<b>Shuma 6</b>		
	<b>Rikonstruksioni i fasadave te</b>				
an	Prishje te suvatimit	m2	475		
2.331	Suva e zakonshme me latesei h 8m	m2	7212		
2.404	Boje hidroplastike	m2	7213		
			<b>Shuma 7</b>		
	<b>Mobilim urban</b>				
An	Fv. Stola metalik	cope	16		
An122	Vijezi me shirit gjatesore dhe anesore t=12cm	ml	320		
An164	F.v fidane peme dekorative	cope	43		
			<b>Shuma 8</b>		
			<b>Shuma 1+2+3+4+5+6+7+8</b>		
			<b>Tvsh 20 %</b>		
			<b>Shuma Totale</b>		

Punoi.Ing.B.Bekaj  
Ark.E. Monka

**DREJTORIA PLANIFIKIMI  
MIMOZA HAXHIU**