

MIRATOHET  
BASHKIA BULQIZË  
KRYETARI

Z. GËZIM XHAFA



PREVENTIV PA ÇMIME

**Objekti: "Punime për Mirëmbajtjen e Kanaleve Ujtëse të Njësie Administrative"**  
**Bashkia Bulqizë 2023**

Nr.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	VLERA
<b>A</b>		<b>NJESIA ADMINISTRATIVE SHUPENZE</b>				
<b>1</b>		<b>Kanali ujites Homesh</b>				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	15.0		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	23.4		
		<b>SHUMA 1</b>				
<b>2</b>		<b>Kanali i poshtem Okshatine</b>				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	55.0		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	11.7		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	38.0		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>SHUMA A (1+2)</b>				
<b>B</b>		<b>NJESIA ADMINISTRATIVE GJORICE</b>				
<b>1</b>		<b>Kanali ujites Lubalesh</b>				
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute, kateg.I-II, pa hedhje	m3	36.0		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5.2		
3	An.1	F.V tuba te brinjezuar HDPE, d=200 mm	ml	180.0		
		<b>SHUMA 1</b>				
<b>2</b>		<b>Kanali ujites Çerenec i Siperme</b>				
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m <sup>3</sup> me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	130.0		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	29.2		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	16.9		
		<b>SHUMA 2</b>				

<b>3</b>		<b>Kanali ujites Çereneç i Poshtem</b>		
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, pa hedhje	m3	12.0
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	15.6
		<b>SHUMA 3</b>		
		<b>SHUMA B (1+2+3)</b>		
<b>C</b>		<b>NJESIA ADMINISTRATIVE ZERQAN</b>		
<b>1</b>		<b>Kanali ujites Godvi</b>		
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	69.6
2	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	6.0
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	18.0
		<b>SHUMA 1</b>		
<b>2</b>		<b>Kanali ujites Krajke</b>		
1	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m <sup>2</sup> , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	38.4
2	3.97/b	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi > 2m, prani uji ~ 2m, kat. III, me shkarkim ne toke	m3	60.0
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	42.0
4	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	10.0
5	4.740	F.V. tubo perfshi paisje speciale me saldime me llamarine te zeze te kalandruar e vendosur ne kanale - Ø 600 mm.	ton	1.2
		<b>SHUMA 2</b>		
<b>3</b>		<b>Kanali Zall Stikçan</b>		
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	14.0
2	3.97/b	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi > 2m, prani uji ~ 2m, kat. III, me shkarkim ne toke	m3	360.0
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	36.0
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	30.0
5	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	4.3
6	4.60	F.V. Tuba metalik D 406.8/6.8, L=6ml	Ton	0.22
7	4.121/8	F.V saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø 145	Cope	1.0
		<b>SHUMA 3</b>		
<b>4</b>		<b>Kanali ujites Strikçan</b>		
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	123.3
2	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, pa hedhje	m3	4.8
3	4.60	F.V. Tuba metalik D 406.8/6.8, L=24ml	Ton	0.88





4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	24.0			
				<b>SHUMA 4</b>			
<b>5</b>	<b>Kanali Zall Sopot</b>						
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m <sup>3</sup> me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	43.0			
2	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg.I-II, pa hedhje	m <sup>3</sup>	19.8			
3	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15 (Veper marrje & mure mbajtes)	m <sup>3</sup>	18.9			
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	1.5			
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	Ton	0.3			
6	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuar	m <sup>2</sup>	23.0			
7	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	84.0			
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1m	m <sup>3</sup>	22.0			
				<b>SHUMA 5</b>			
<b>6</b>	<b>Kanali ujites Peladhi</b>						
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m <sup>3</sup>	97.0			
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (Verpra e marrjes)	m <sup>3</sup>	85.0			
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	97.0			
4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	44.0			
				<b>SHUMA 6</b>			
				<b>SHUMA C (1+2+3+4+5+6)</b>			
<b>D</b>	<b>NJESIA ADMINISTRATIVE FUSHE - BULQIZE</b>						
<b>1</b>	<b>Kanali ujites "Vija Kice"</b>						
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	12.2			
2	An.1	F.V tuba te brinjezuar HDPE, d=200 mm	ml	61.0			
				<b>SHUMA 1</b>			
<b>2</b>	<b>Kanali ujites "Vija e Bobjet"</b>						
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	6.0			
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m <sup>3</sup>	1.4			
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	3.5			
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	6.0			
				<b>SHUMA 2</b>			
<b>3</b>	<b>Kanali ujites "Vija Carjet, Krumarkja"</b>						
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	35.0			
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m <sup>3</sup>	1.8			
2	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	12.0			



3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	22.5		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4</b>	<b>Kanali ujites "Lagja Kokerdhak"</b>					
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg.I-II, pa hedhje	m3	31.0		
2	An.1	F.V tuba te brinjezuar HDPE, d=200 mm	ml	155.0		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>SHUMA D (1+2+3+4)</b>						
<b>E</b>	<b>NJESIA ADMINISTRATIVE MARTANESH</b>					
<b>1</b>	<b>Kanali ujites Melcu</b>					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	14.0		
2	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	66.0		
<b>SHUMA E</b>						
		<b>TABELA PERMBLEDHËSE</b>				
		<b>SHUMA (A+B+C+D+E)</b>				
		<b>T.V.SH</b>	<b>20%</b>			
		<b>SHUMA TOTALE ME T.V.SH</b>				

**PËRGATITI:**  
**DREJTORIA E URBANISTIKËS**  
**Ing. Hidro. Klorenc Disha**

*Klorenc Disha*

