

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion dhe mirembajtje te kanaleve vaditese te Njesive Administrative ,viti 2023

Bashkia DIBER

Nr	Nr. An	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi
		Kanali Sete Fushe Alije Kander			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke(V.marrjes)	m3	35	
2	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h >1.5 m,Pastrim ne tunel l=40m ,transport me karroc dore deri 40m	m3	24	
3	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (Set-sifoni I Drinit + Resen-Tunel)	m2	750	
4	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, Sete -sifoni ne l. Drin	m3	98	
5	3.17/a	Germime dheu ne sek. te lire krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, tran.k d deri 10 m(tek mbulimet me pllaka)	m3	8	
6	3.415/3	F.V,Shtese me derrasa, 5 cm, per porta	m2	5,6	
7	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali,(Sifoni Ostush -F. Alije)	m3	21	
8	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, Sifoni Ostush -Kastriot-Kanderr	m3	26	
9	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (Ostush-F.Alie ,Ostush-Kastriot-Kanderr)	m2	680	
10	3,323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	10,48	
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per veshje)	m3	8,5	
12	2,167	F V hekur betoni periodik Ø 5.5 mm(zgare ne beton)	ton	0,5	
13	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	20,9	
14	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	8,6	
		shuma			
		Kanali ujites Njesia Administrative Luzni			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (vepra marrjes Lumi Drin)	m3	125	

2	3.An/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanali Mazhice- Hotesh)	ml	42	
3	3.25/b	Germim dheu pastrim (kanali Mazhice-Fshati Hotesh)	m3	6	
		shuma			
		Kanali ujites Sete - Dardhe-Sine			
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, (set - Zall- dardhe)	m3	105	
2	3,7	Shkulje,skarifikim dhe prerje ferra bime, < se 10 cm	m2	1240	
3	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.(pastrim sifoni tub hekuri Çidhen)	m3	4	
		shuma			
		Kanali Llixha- Brezhdan-Kanderr			
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(Nga vepra marrjes llixha -brezhdan)	m3	65	
2	3,7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	500	
3	an 3	heqje dhe vendosje pllakash betoni (l= 5 m/l ,Kallavere)	m2	5	
4	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.(dheu mbi pllakat e kanalit)	m3	5	
5	an 4	Mbushje,mbulim kanali me krah mbi pllaka	m3	5	
6	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h >1.5 m,Pastrim ne tunel l=8 m ,transport me karroc dore deri 50m	m3	9,5	
7	3.25/b	Germim dheu (hapje terreni per saldim)	m3	3,2	
8	An 1	Saldime,prerje tubacioni (perroi ushtelences+ llixha)	op	8	
9	4,6	f.v tub çeliku,per saldime , pjesë te demtuara te tubit ekzistues.(sifoni perroi ushtelences)	kg	25	
		Kanali Grame - Sohodoll			
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(V.Marrjes- Rez.Rrenx)	m3	120	
2	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	350	
3	3.87/a	Germim me eksk. goma, (tek brrakat Çiles)l=30 m/l	m3	54	
4	3.87/a	Germim me ekskavator goma, vepra e marrjes	m3	75	
7	3.an/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm(brrakat Çiles)	ml	6	
8	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(Rez.Rrenx-Sohodoll)	m3	24	
9	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (skarifikim kanali Rez.Rrenx-Sohodoll)	m2	640	
10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per veshje kanali l=7 m,per deg.Kanderr)	m3	1,4	
11	3.46/1	Germim ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2,24	
12	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm(zgare mbi kanal)	ton	0,05	
13	2,182	Konstruksione metalike te thjeshta (ele 3 mm)	ton	0,02	
14	an 1	Saldime ne dy sifonet e celikut	op	16	
15	4,6	Materiale celiku(spresor 6 mm) saldime pjeset e demtuara	kg	236	
16	3.25/b	Germim krahe ,riseksionim kanali,(per veshje beton)	m3	8	
17	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per veshje Lagj.Miravec ,Sohodoll)	m3	5	
18	3.25/b	Germim krahe ,hapje kanali per vendosje tubi(k.Xhedike)	m3	27	

19	an 6	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm (k.Xhedike)	ml	200	
20	2,19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	25	
21	0	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ϕ 300(R.Rrencit)	e	1	
		shuma			
		Kanali ujites Llixha Dobrove			
1	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	350	
2	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar ,pastrime	m3	58	
		Shuma			
		Kanali ujites Lagj. Dobrove(Dobrobe -Pugjite) L=500 m			
1	3.25/b	Germim me krahe sek. I detyruar per veshj me beton	m3	32	
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	50,5	
		shuma			
		Kanali Vadites Rreth Kale (dalja sifonit)			
1	3.25/b	Germim me krahe seks. detyruar,riseksionim mbushje	m3	46	
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	31	
3	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	37,2	
4	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	320	
5	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	480	
6	4.113/4	F.V. fllanxha celiku cift Pn \neq 16, ϕ 100,reduksione	çift	3	
7	4.121/4	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ϕ 100	cop	3	
8	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, kanal per tubacion	m3	153	
9	2,19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	153	
10	4,6	f.v tub reduksion çeliku nga ϕ 90 ne ϕ 100 (tre cope)	ton	0,1	
		Shuma			
		Kanali Qaf-Murre,Kacni Nj.Ad.Selishte			
1	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar dhe pastrime	m3	145	
2	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve< se 10 cm(kanali gjarejca)	m2	425	
		shuma			
		Kanali ujites Muhurr Brezhdan			
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (burimi Murra - sifoni Muhurr)	m3	102	
2	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50 (trashesi deri ne 2 cm)	m2	10	
3	An 2	F.V plastmasi(burimi Murra - sifoni Muhurr)	m2	460	
4	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	ton	0,5	
5	3,4	Prerje e sistemim pemesh ϕ 21 - 40 cm	cope	120	
6	3,3	Prerje e sistemim pemesh ϕ 10 - 20 cm	cope	630	
7	3,5	Prerje e sistemim pemesh ϕ 41- 75 cm	cope	54	
8	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	2605	
9	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (sifoni gjarejca- sifoni vakuf)	m3	15	
10	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve< se 10 cm(kanali gjarejca)	m2	250	
11	4,6	F.v tub çeliku d=508 mm ,spresor 5 mm(l= 8m,vakuf,brezhdan)	ton	0,594	
12	3,242	Struktura monolite betoni C 12/15 (koka betoni 1*1*0.5)	m3	1,85	
13	3.415/3	F.V,Shtese me derrasa, 5 cm, per dysHEME dhe ristela	m2	20	

14	An/1	F.V llamarine(dysHEME kanali dhe anesore L=9m/l)	m2	32	
		Shuma			
		Kanali Izvorit Sllove-Trojak			
1	3.25/b	Germim dheu ,pastrim kanali ,toke e zakonshme	m3	60	
2	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	290	
		shuma			
		Kanali Izvorit Sllove,(lagj.Sllove ,Pashnjar)			
1	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme(l=900mi)	m3	87	
2	An 7	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	360	
3	an 6	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	ml	198	
4	3.25/b	Germim krahe ,hapje kanali per vendosje tubi+pusta	m3	130	
5	2,19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	115	
6	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (pusta,4 cope)	m3	2,48	
7	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	6,0	
		shuma			
		Kanali Vija e shullanit Fshati Çatush			
1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim kanali per veshje me beton	m3	17	
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	10,9	
		shuma			
		Kanali vadites fshati Borovjan Nj.Ad. Kastriot			
1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim kanali per veshje me beton	m3	24	
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	22	
3	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	260	
4	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	26,4	
		Shuma			
		Kanali vadites Sine Poshtme			
1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim kanali per veshje me beton	m3	16	
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	34	
3	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	81,6	
4	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	29	
		shuma			
		Rezervuari Cernene. Nj.Ad . Maqellare			
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0,8	
2	3,323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	0,8	
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.(tek puseta thithjes dhe daljes)	m3	7	
4	4,287	F V hekur i zakonshem Ø 12mm(zgare cdo 15 cm)	kg	98	
5	3,305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2	3,6	
6	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20(puseta ne rezervuar)	m3	0,85	
7	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	3,5	
8	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	1	
9	An/2	Shkarkim uji me pompe	cope	1	
10	4.121/10	F.V. saracinesk celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ300(rez.Grezhdan)	cop e	1	
		shuma			
		Kanali ujites Vakuf-Zhur (Brezhdan) L=230 ml			

1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim,mbushje anesore	m3	30	
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	34,5	
		Kanali ujites Sifoni - Vakuf- Brezhdan L=290 ml			
1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim kanali (Kanali shk.rez brezhdan)	m3	57	
2	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	120	
3	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim+mbushje anesore kanali	m3	75	
4	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	34,8	
		Kanali ujites lagjia Demozete- Brezhdan L=110 ml			
1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim+mbushje anesore kanali	m3	21	
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	12,1	
3	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	95	
		Kanali vadites tek Rez.kastriot L=246 ml			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	70	
2	an 7	F.V tub brinjezuar HDPE SN8 200	m/l	174	
3	an 6	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=160 mm me mufta	ml	72	
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje kanali , tokmak elektrik, toke zak	m3	60	
5	3.An/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanali kastiot- Kuke)	ml	42	
		Kanali vadites Shumbat-Hurdhe			
1	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	13	
2	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, kanal per tubacion+ gropa	m3	24	
3	2,19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	20	
4	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ250	cop e	1	
5	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme(K.Liqenit)	m3	32	
6	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm,K.Liqenit)	m2	160	
7	An	F.V Ti e reduktuar 250/200 Pn 10	cop e	1	
8	2.491/k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	12	
9	2.491/l	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10	ml	1	
		Kanali vadites ,Zall-kalis			
1	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme(Zall-Kalis)	m3	60	
2	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm(Zall-Kalis)	m2	465	
		Kanali vadites Melan(Blloku Kerjake)L=220ml			
1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim+mbushje anesore kanali	m3	33	

2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	19,8	
3	An 8	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=250 mm(porta per ndarje)	ml	6	
4	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,(kanali ushqyes rez melan,qenok)	m3	38	
5	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	135	
		Kanali vadites Borie-Lure dhe Krej -Lure (10km)			
1	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme	m3	95	
2	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	210	
		Kanali vadites Fushe -Lure (6 km)			
1	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme	m3	56	
2	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	135	
		Kanali Vadites Resen			
1	4,6	f.v tub çeliku φ7 00 spres. 8 mm (l=24m/l)	ton	3,32	
2	3.46/1	Germim ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	23	
3	4,6	f.v tub çeliku φ200 spres. 6 mm (l=15.5 m/l)	ton	0,4588	
4	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25(bazamente dhe koka betoni)	m3	7,9	
5	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	22,739	
6	3,624	Iyerje me emulsion, 2 duar bitum	m2	10,7	
7	an 1	Saldime (bashkimi I dy tubave φ200 dhe φ700	op	6,0	
8	4,6	Materiale celiku per saldime ne kok te tubit φ200	kg	20,9	
9	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kat. IV(tuneli)	m3	25	
10	3,7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	228	
11	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b =1 m, h=1.5 m, toke e zak.(resenderi tek Sifoni Setes)	m3	17	
		Shuma			
		Kanali Trepce Dovolan			
1	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje betoni)	m3	39,6	
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	15	
3	3.25/b	Germim dheu riseksionim kanali , themel,mbushje	m3	41	
4	3.158/2a	Transport (dheu+ struktura betoni) me auto deri 2.0 km	m3	30	
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15	
		Shuma			
		Fondi rezerve 3 %			
		Tvsh 20%			
		TOTALI			

