

Objekti:**REHABILITIMI I RRUGEVE TE BRENDESHME TE QYTETIT BILISHT (LOTI I)**

Porosites: BASHKIA DEVOLL

	Nr AN	Emertimi punimeve	njesia	sasia	cmimi	vlera
RRUGA "EMIN KADIU"						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	38		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	38		0
3		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	332		0
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	290		0
5		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	290		0
6		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	290		0
7		F V bordura betoni 15x25 cm	ml	166		0
8		Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	52		0
SHUMA 1						-
RRUGA "SHEH QERIMI"						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	51		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	51		0
3		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	372		0
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	372		0
5		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	372		0
6		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	372		0
7		F V bordura betoni 15x25 cm	ml	186		0
8		Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	133		0
SHUMA 2						-
RRUGA "E SHURDHOVE"						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	78		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	78		0
3		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	840		0
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	840		0
5		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	840		0
6		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	840		0
7		F V bordura betoni 15x25 cm	ml	420		0
8		Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	210		0
SHUMA 3						-
RRUGA "E KOLAMEVE"						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	72		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	72		0

3		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	420		0
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	420		0
5		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	420		0
6		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	420		0
7		F V bordura betoni 15x25 cm	ml	240		0
8		Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	235		0
SHUMA 4						-
RRUGA "ÇEZMA E GRUCKES"						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	28		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	28		0
3		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	518		0
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	518		0
5		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	518		0
6		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	518		0
7		F V bordura betoni 15x25 cm	ml	296		0
8		Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	148		0
SHUMA 5						-
RRUGA "THOMA RALLI"						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	90		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	90		0
3		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	560		0
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	560		0
5		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	560		0
6		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	560		0
SHUMA 6						-
SHUMA A (1+2+3+4+5+6)						-
20% TVSH						-
TOTALI						-

Shenim: Cmimet jane mbeshtetur ne manualin e miratuar me VKM nr.629, date 15/07/2015

PUNOI: SEKTORI PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERITORIT

PREVENTIVOI: ING.ROLAND HYSOLLI
 ING.ESJONA MEKA

MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
Eduard DURO

Objekti:						
REHABILITIMI I RRUGEVE TE FSHATIT PONCARE (LOTI II)						
Porosites: BASHKIA DEVOLL						
	Nr AN	Emertimi punimeve	njesia	sasia	cmimi	vlera
		FSHATI PONCARE RRUGA "XHEVAIR PASHO"				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	330		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	330		0
3		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3300		0
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3000		0
5		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	3000		0
6		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3000		0
SHUMA 1						-
TVSH 20%						-
SHUMA TOTALE						-

Shenim: Cmimet jane mbeshtetur ne manualin e miratuar me VKM nr.629, date 15/07/2015

PUNOI: SEKTORI PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERITORIT

PREVENTIVOI: ING.ROLAND HYSOLLI
 ING.ESJONA MEKA

MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
Eduard DURO

Objekti:						
REHABILITIMI I RRUGEVE TE FSHATIT BITINCKE (LOTI III)						
Porosites: BASHKIA DEVOLL						
	Nr AN	Emertimi punimeve	njesia	sasia	cmimi	vlera
		FSHATI BITINCKE "RRUGA E LAPIDARIT"				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	180		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	180		0
3		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2100		0
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1900		0
5		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1900		0
6		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1900		0
7		F V bordura betoni 15x25 cm	ml	420		0
8		Trotuar pa lluster cemento, pa borduren e betonit	m2	200		0
SHUMA 2						-
TVSH 20%						-
SHUMA TOTALE						-

Shenim: Cmimet jane mbeshtetur ne manualin e miratuar me VKM nr.629, date 15/07/2015

PUNOI: SEKTORI PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERITORIT

PREVENTIVOI: ING.ROLAND HYSOLLI
 ING.ESJONA MEKA

MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
Eduard DURO

Objekti:						
REHABILITIMI I RRUGEVE TE FSHATIT PROGER (LOTI IV)						
Porosites: BASHKIA DEVOLL						
	Nr AN	Emertimi punimeve	njesia	sasia	cmimi	vlera
		FSHATI PROGER "RRUGA AVNI DEDE"				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	150		0
		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	500		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	150		0
3		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1300		0
4		Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1300		0
5		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1800		0
SHUMA 3						-
TVSH 20%						-
SHUMA TOTALE						-

Shenim: Cmimet jane mbeshtetur ne manualin e miratuar me VKM nr.629, date 15/07/2015

PUNOI: SEKTORI PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERITORIT

PREVENTIVOI: ING.ROLAND HYSOLLI
 ING.ESJONA MEKA

MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
Eduard DURO

Objekti:						
REHABILITIMI I RRUGEVE TE FSHATIT MIRAS (LOTI V)						
Porosites: BASHKIA DEVOLL						
	Nr AN	Emertimi punimeve	njesia	sasia	cmimi	vlera
		FSHATI MIRAS RRUGA "REXHEP HOXHA"				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	210		0
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	210		0
4		Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2300		0
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2000		0
6		Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2000		0
7		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2000		0
SHUMA 3						-
TVSH 20%						-
SHUMA TOTALE						-

Shenim: Cmimet jane mbeshtetur ne manualin e miratuar me VKM nr.629, date 15/07/2015

PUNOI: SEKTORI PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERITORIT

PREVENTIVOI: ING.ROLAND HYSOLLI
 ING.ESJONA MEKA

MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
Eduard DURO