

**MIRATOHET
KRYETARI BASHKISE
ILIR XHAKOLLI**

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: Ndërtim Muri Mbajtës 75 ml - Lagjia nr. 1 Lumi i Vërdovës

NR.	NR. ANL	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	An.	Heqje pllaka betoni 8 cm	m2	200		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	50		
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	379		
4	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m3	379		
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	12.6		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	208		
7	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.4		
8	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm + mbrojtese anesore e ures	ton	2.8		
9	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	150		
10	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	200		
11	3.654/1	FV tub p.v.c Ø80mm per brima kullimi	ml	52.832		
12	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	200		
13	An.	Vendosje pllake trotuari 8 cm	m2	200		
		SHUMA	Lekë			
		FONDI REZERVE 5 %	Lekë			
		SHUMA	Lekë			
		TVSH 20 %	Lekë			
		TOTALI	Lekë			