

Nr	Nr.An	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. NDËRTIM MBROJTJE NGA GËRRYERJET E RRUGËS LUMAS-VODËS AFËR URËS SË LUMASIT						
1	2.37/5b	Germime gjithsej me makineri ne prani uji per temel	m ³	400.0		
2	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke per devijim lumi	m ³	1,500.0		
	An-10	Mbushje me argjile pas murit te argjinatures me gabiona	m ³	180.0		
3	3.240	Shtrese e varfer betoni mbrojtje dhe inkastrim gabioni me beton C 16/20	m ³	66.0		
4	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 2x1x1 m	m ³	380.0		
		Shuma A				
B. NDERTIM URE MBI PERROIN "SARASELIT" QE LIDH FSHATIN PËLLUMBAS ME FSHATIN BELESOVË, NJESIA ADMINISTRATIVE LUMAS						
1	3.68/b	Germim temel, shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji (germim shkemb i bute per themele per ballnat, shpatullat e muret mbajtes)	m ³	285		
2	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve e shpatllave	m ³	465		
3	3.244	Mur Beton C 20/25 per shpatullat e ures	m ³	284.5		
4	3.244	Beton C 20/25 per shtrese mbi ure, & bordure ure me lluster cemento	m ³	6		
5	3.240	Struktura betoni C 12/15 niveluese per armaturen e soletes se ures	m ³	9		
6	3.245/1	Soletone b/arme C 30/35 per uren	m ³	39.2		
7	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	250		
8	3.624	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum ballnat e murat mbrojtese	m ²	350		
9	3.287	F. v. hekur betoni periodik Ø 6÷10mm	ton	0.2		
10	3.288	F. v. hekur betoni periodik Ø > 10mm	ton	13.4		
11	An-51	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	1448		
12	3.636	Parmak ure metalik i gatshem sipas projektit	ton	0.825		
13	2.520	F.V. Tub pvc 100 m/m per kullimin e ujrave te shiut te vendosura ne mure per kullim	ml	30.0		
14	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (Lyerje 1 dore antiruxho + 2 duar boje vaji)	m ²	88.25		
15	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	261.5		

		muret mbrojtese te ballnave				
16	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	63		
		Shuma B				
C. NDERTIM URE MBI PERROIN "BELESOVES", NJESIA ADMINISTRATIVE LUMAS						
1	3.68/b	Germim themel, shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji (germim shkemb i bute per themele per ballnat, shpatullat e muret mbajtes)	m ³	355		
2	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve e shpatllave	m ³	650		
3	3.244	Mur Beton C 20/25 per shpatullat e ures	m ³	284.5		
4	3.244	Beton C 20/25 per shtrese mbi ure, & bordure ure me lluster cemento	m ³	6		
5	3.240	Struktura betoni C 12/15 niveluese per armaturen e soletes se ures	m ³	9		
6	3.245/1	Soletone b/arme C 30/35 per uren	m ³	39.2		
7	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	300		
8	3.624	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum ballnat e murat mbrojtese	m ²	300		
9	3.287	F. v. hekur betoni periodik Ø 6÷10mm	ton	0.2		
10	3.288	F. v. hekur betoni periodik Ø > 10mm	ton	13.4		
11	An-52	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	1276		
12	3.636	Parmak ure metalik i gatshem sipas projektit	ton	0.825		
13	2.520	F.V. Tub pvc 100 m/m per kullimin e ujrave te shiut te vendosura ne mure per kullim	ml	30.0		
14	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (Lyerje 1 dore antiruxho + 2 duar boje vaji)	m ²	88.25		
15	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 muret mbrojtese te ballnave	m ³	191.4		
16	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	46		
		Shuma C				
D. NDERTIM URE MBI PERROIN "MENDRAKËS", QË LIDH FSHATIN BELESOVË DHE MËNDRAKË, NJESIA ADMINISTRATIVE LUMAS						
1	3.68/b	Germim themel, shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji (germim shkemb i bute per themele per ballnat, shpatullat e muret mbajtes)	m ³	280		
2	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve e shpatllave	m ³	450		

3	3.244	Mur Beton C 20/25 per shpatullat e ures	m ³	284.5		
4	3.244	Beton C 20/25 per shtrese mbi ure, & bordure ure me lluster cemento	m ³	6		
5	3.240	Struktura betoni C 12/15 niveluese per armaturen e soletes se ures	m ³	9		
6	3.245/1	Soletone b/arme C 30/35 per uren	m ³	39.2		
7	An-52	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	1165		
8	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	300		
9	3.624	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum ballnat e murat mbrojtese	m ²	155		
10	3.287	F. v. hekur betoni periodik Ø 6÷10mm	ton	0.2		
11	3.288	F. v. hekur betoni periodik Ø > 10mm	ton	13.4		
12	3.636	Parmak ure metalik i gatshem sipas projektit	ton	0.825		
13	2.520	F.V. Tub pvc 100 m/m per kullimin e ujrave te shiut te vendosura ne mure per kullim	ml	30.0		
14	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (Lyerje 1 dore antiruxho + 2 duar boje vaji)	m ²	88.25		
15	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 muret mbrojtese te ballnave	m ³	145.6		
16	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	35		
Shuma D						

E. NDERTIM I RRUGËS QË LIDH FSHATIN BELESOVË DHE MËNDRAKË, NJESIA ADMINISTRATIVE LUMAS

1	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	25.00		
	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m ³	m ²	6,500.00		
1	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m ²	2,580.00		
2	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m ²	2,150.00		
3	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	2,580.00		
4	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul	m ²	4,300		
5	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanal drenazhimi	m ³	322.00		

6	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke per themel gabioni	m ³	674.00		
7	An-9	Mbushje me zhavorr pas murit mbrojtjes te gabionit	m ³	2,310.00		
8	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 2x1x1 m	m ³	1,350.0		
9	3.240	Shtrese betoni mbrojtje dhe inkastrim gabioni me beton C 16/20	m ³	350.0		
10	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, me shk ne toke per puseten e kontrollit te tombinos	m ³	54.00		
11	3.240	Shtrese e varfer betoni puseta dhe tombinot me beton C 16/20	m ³	6.60		
12	2.584	Puse kontrolli 2x2x1,5m	cope	2.00		
13	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	16.00		
14	3.244	Mur Beton C 20/25 per daljen e tombinos	m ³	32.00		
15	An-52	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	952.00		
16	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	135		
		Shuma E				
		Shuma A÷E				
		20 % T . V . SH.				
		Shuma				