

PREVENTIV

OBJEKTI : Asfaltim i rrugës Shkorreti – Lekaj, lagjia Nr.5 Lac.

GJATESIA L= 2210 m , B=5m

NR	NR.AN.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1		Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III	m3	552		
2		Shtresë çakëlli t=10cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri	m2	8840		
3		Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makinë ri	m2	8840		
4		Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makinë ri	m2	8840		
5		Shtresë betoni C 7/10, bankina	m3	221		
6		Bordura betoni 12x25 cm	ml	2110		
7		Mure buto betoni C - 12/15	m3	138		
8		Trotuar, me 6 cm beton, me llustër	m2	602		
9		Shtresë binderi ,6cm, rruget lidhese	m2	567		
10		Shtresë asfaltobetoni , 4cm, rruget lidhese	m2	567		
11		Fidane dekorativ d > 10 cm	cope	300		
12		F+V.tub PVC d=400mm	ml	36		
13		Pusete shkarkimi b/a 80x80x100cm	cope	6		
14		Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	400		
		SHUMA				
		TVSH		20%		
		TOTALI				

PREVENTIVUES