



REPUBLIKA E SHQIPERISE
Ndërmarrja Pastrim-Gjellbërim
PREVENTIV

Objektet : NDERTIM Dhe Riparime te Rrethimit te Varrezave te Laknasit ne Rrugen Skenderbeu Laknas dhe Sistemitimi i rrugicave te Brendeshme te Varrezave te Babrru Koder e Kuqe ne rrugen Azem Hajdari , Njesia Adm. Paskuqan , BASHKIA KAMEZ

| NR | Analize | EMERTIMI I PUNIMEVE | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|---|-----------|---|----------------|-------|-------|------------|
| | I | VARREZAT LAKNAS | | | | |
| 1 | 3.1 | Skarifikim bari me lopate | m2 | 401 | | - |
| 2 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø-10cm | m2 | 402 | | - |
| 3 | 3.3 | Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm | cope | 200 | | - |
| 4 | 3.7 | Shkulje rrenjeve bimeve te vogla | m2 | 601.5 | | - |
| 5 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m ³ | 140 | | - |
| 6 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 140 | | - |
| 7 | 3.183/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm | m ² | 280 | | - |
| 8 | 3.244 | Struktura monolite betoni C 20/25 (themelet) | m ³ | 80 | | - |
| 9 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 (Xokla) | m ³ | 70 | | - |
| 10 | 3.245/1 | Struktura te holla monolite betoni C 25/30(kolonat) | m ³ | 12 | | - |
| 11 | 3.287 | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 2.950 | | - |
| 12 | 3.288 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 2.918 | | - |
| 13 | 3.604 | F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje) | ml | 348.0 | | - |
| 14 | 2.415 | F.V porte metalike dekorative rreshqitese | m2 | 9.9 | | - |
| 15 | 2.237/a | Lyerje betoni me astar me baze poliuretani | m2 | 520.8 | | - |
| | | SHUMA 1 | | | | 0.0 |
| Punime shtresash per Rrugicat e brendeshme te Varrezave+ trotuari , Babrru Koder e kuqe + Varrezat ne Laknas (Rrugicat) | | | | | | |
| | II | | | | | |
| 1 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 555 | | - |
| 2 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 555 | | - |
| 3 | 3.205 | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m ² | 1,025 | | - |
| 4 | 3.207 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m ³ | 1,025 | | - |
| 5 | Analize 1 | Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm ø7.2 (Beton i Stampuar imitimit rasa guri) C 30/37 (t=12 cm), me kuarc. | m ² | 925 | | - |
| 6 | 3.405/1 | Prishje Struktura prej betoni | m3 | 50 | | - |
| 7 | 3.616/a | F.V. Bordura betoni 15x25 cm | m | 100 | | - |
| 8 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri | m ² | 262 | | - |
| 9 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 262 | | - |
| 10 | 3.220/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri | m ² | 262 | | - |
| 11 | 3.224/1b | Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave me ngjyre , 3cm, me makineri | m ² | 262 | | - |
| 12 | 4.112 | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile te kangjellave ekzistuese babrru | m2 | 380.0 | | - |
| 13 | 2.237/a | Lyerje betoni me astar me baze poliuretani te rrethimit ekzistuese | m2 | 360 | | - |
| 14 | 2.415 | F.V porte metalike dekorative rreshqitese(3 hyrje) | m2 | 12.5 | | - |
| | | SHUMA 2 | | | | 0.0 |
| | | Shuma | | | | 0 |
| | | Fondi Rezerve | 5% | | | 0 |
| | | Shuma totale | | | | 0 |
| | | T.V.SH. | 20% | | | 0.0 |
| | | TOTALI ME TVSH | | | | 0.0 |

V.O. Preventivi eshte hartuar ne baze te Vkm nr. 216 date 13.04.2023

PREVENTIVUES :

Firma Projektuese
" ALBGOLDING 2E" Shpk

MIRATOI
Gentian BICUKAJ

DREJTOR