

PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: "Ndërtim ujësjellësi për fshatin Poloskë dhe Kuç Bashkia Devoll"

Nr.	Nr. Analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (lekë)	Vlera (lekë)
		Rezervuar uji V=150 m3 fshati Poloske				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi deri 2 m toke zak kategoria III me shk ne mjet	m3	385		
2	2.19	Hedhjerrafshimbushje dheu me krah kategoria III	m3	156		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 10.0 km	m3	208		
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	35		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	14		
6	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m3	146		
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	146		
8	2.166/1a	FV hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	13		
9	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 -10 mm	ton	3		
10	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	185		
11	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1		
12	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	op	1		
13	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	m3	58		
14	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	149		
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	89		
16	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	190		
17	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	54		
18	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	6		
19	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	1		

20	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	20		
21	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	2		
22	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	1		
23	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	81		
24	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh rrethore LI.zinguar	ton	1		
25	2.404	Boje hidroplastike	m2	105		
26	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m LL.P. M-25	m3	3		
27	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	54		
28	2.518	Pjese speciale gize	ton	2		
29	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	25		
30	3.378	Ndertim drenazhimbushje me zhavor prodhuar mak	m3	5		
31	2.337	Pusetete shkarkimi 80 x 80 h = 150 cm	copë	1		
32	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar φ100	copë	5		
33	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar φ50	copë	2		
SHUMA I						
Punime për pusetën e pikës së lidhjes						
1	3.393/2	Ndertim puseta betoni H=4-5m 3.5x2.5m + kapak gize	copë	1		
2	2.518	Pjese speciale gize	ton	1		
SHUMA II						
Punime për linjat e shpërndarjes Fshati Poloskë						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi deri 2 m toke zak kategoria III me shk ne mjet	m3	4305		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	995		
3	3.47/1a	Mbushje rafshimngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm toke te bute	m3	2718		
4	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	1220		
5	2.190	Hedhjembushje ngjeshje dheu të gërmuarnë kanaltokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	1359		

6	2.491/2b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm t = 2.0 mm Pn 10 m	ml	3550	
7	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm Pn 16	ml	1040	
8	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm Pn 16	ml	1265	
9	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm Pn 16	ml	2475	
10	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm t=118mm Pn 10	ml	2631	
11	2.511	F.V hidrante Ø 80 m m	copë	2	
12	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	10961	
13	2.261	Shtrese rere	m3	2192	
14	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm makadam perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8600	
15	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	1230	
16	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm me rul	m2	2460	
17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	540	
18	3.212d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	540	
19	3.233	Shtrese binderi me granil guri kave 5cm me krah	m2	540	
20	3.226/2	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave 5cm me makineri	m2	540	
21	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar φ50	copë	6	
22	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar φ100	copë	4	
23	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar φ200	copë	1	
24	An.	F.V. Pike lidhje komplet (Kasete rakorderi dhe mates uji)	copë	216	
SHUMA III					
Punime për dhomën e klorinimit					
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III h=1.5m	m3	15	
2	2.19	Hedhjerrafshimbushje dheu me krah kategoria III	m3	9	
3	2.109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	11	

4	2.262/4a	Pllake themeli trare e bazamente b/a C 20/25	m3	8
5	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm h ~ 4m	m3	4
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1
7	2.67/1	Mur me tulla te plota bulme 12cmh=3mllaç perzier M 15	m3	10
8	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m me krah llaç perzier M 25	m2	36
9	2.303	Suva solete > 4 m me drejtues me krah	m2	9
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	36
11	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	36
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	17
13	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3
14	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30cm	m2	17
15	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	11
16	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	17
17	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	11
18	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	11
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	3
20	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	4
21	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	3
22	2.375/a	Dritare d/alumini pa xhamme mbushje d/a.	m2	2
23	2.374	F.V dritare metalike	m2	1
24	2.404	Boje hidroplastike	m2	25
25	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	36
26	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1
27	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	1
28	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm Pn 16	ml	12
29	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm Pn 16	ml	15
30	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	38
31	2.518/2	Pjese speciale gize / 2	kg	540

SHUMA IV				
Punime për linjën e trasmetimit Fshati Poloskë				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi deri 2 m toke zak kategoria III me shk ne mjet	m3	1374
2	3.47/1a	Mbushje rafshimngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm toke te bute	m3	275
3	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	495
4	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III h=1.5m	m3	130
5	2.491/2h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm t = 8.1 mm Pn 10	ml	1925
6	2.518	Pjese speciale gize	ton	1
7	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	1925
8	2.261	Shtrese rere	m3	385
9	3.393/1	Ndertim puseta betoni H=3.5m D=1.5m + kapak gize	copë	9
SHUMA V				
Rezervuar uji V=100 m3 fshati Kuç				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi deri 2 m toke zak kategoria III me shk ne mjet	m3	421
2	2.19	Hedhjerrafshimmbushje dheu me krah kategoria III	m3	271
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 10.0 km	m3	150
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	24
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	13
6	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m3	87
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	97
8	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 -10 mm	ton	2
9	2.166/1a	FV hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	10
10	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	160

11	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	1		
12	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	m3	52		
13	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	126		
14	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	51		
15	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	71		
16	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	41		
17	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	6		
18	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	1		
19	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	5		
20	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	2		
21	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	1		
22	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	op	1		
23	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	68		
24	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh rrethore LI.zinguar	ton	1		
25	2.404	Boje hidroplastike	m2	74		
26	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m LL.P. M-25	m3	2		
27	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	35		
28	2.518	Pjese speciale gize	ton	1		
29	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	25		
30	3.378	Ndertim drenazhimbushje me zhavor prodhuar mak	m3	4		
31	2.337	Pusetete shkarkimi 80 x 80 h = 150 cm	copë	1		
32	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar φ100	copë	2		
33	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar φ50	copë	4		
SHUMA VI						
Punime për linjën e trasmetimit Fshati Kuç						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi deri 2 m toke zak kategoria III me shk ne mjet	m3	1023		

2	3.47/1a	Mbushje rafshimngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm toke te bute	m3	1188	
3	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	620	
4	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III h=1.5m	m3	57	
5	2.19	Hedhjerrafshimmbushje dheu me krah categoria III	m3	508	
6	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm Pn 16	ml	3400	
7	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	3400	
8	2.261	Shtrese rere	m3	680	
SHUMA VII					
Punime për linjat e shpërndarjes Fshati Kuç					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi deri 2 m toke zak categoria III me shk ne mjet	m3	2071	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	306	
3	3.47/1a	Mbushje rafshimngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm toke te bute	m3	1781	
4	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	920	
5	2.19	Hedhjembushje ngjeshje dheu të gërmuarnë kanaltokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	894	
6	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm Pn 16	ml	733	
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm Pn 16	ml	1886	
8	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm Pn 16	ml	75	
9	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm Pn 17	ml	761	
10	2.491/1b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm t = 3.0 mm Pn 20	ml	1517	
11	2.511	F.V hidrante Ø 80 m m	copë	2	
12	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	4972	
13	2.261	Shtrese rere	m3	995	

14	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm makadam perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3240		
15	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	471		
16	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm me rul	m2	943		
17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	379		
18	3.212d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	379		
19	3.222	Shtrese binderi me granil guri kave 5cm me krah	m2	379		
20	3.226/2	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave 5cm me makineri	m2	379		
21	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar ϕ 50	copë	3		
22	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha Pn25 bar ϕ 100	copë	5		
23	3.3932	Ndertim puseta betoni H=4-5m 3.5x2.5m + kapak gize	copë	6		
24	An.	F.V. Pike lidhje komplet (Kasete rakorderi dhe mates uji)	copë	117		
		SHUMA VIII				
		SHUMA I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII				
		Fondi rezervë	5%			
		SHUMA + Fondi rezervë				
		T.V.SH.	20%			
		TOTALI				