

Projekti: "Instituti Dekliada Alb" sh.p.k.
Objekti: "REHABILITIMI I HAPËSIRËS SË PALLATEVE NË KRYQËZIMIN E RRUGËS "KUJTIM LARO" DHE "KONGRESI I MANASTIRIT""

Datë: 13-02-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PRISHJE						
1	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	140		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	472		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	140		
4	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m3	10		
5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	31		
6	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	679		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHPYLLEZIMI						
8	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	50		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHTRESASH						
9	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	10		
10	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	444		
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	59		
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	500		
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	444		
SHUMA 4:						
5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
14	2.260/1	Shtrese çakelli t=25cm, me cilindrim	m2	444		
15	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	21		
SHUMA 5:						
6. PUNIME ASFALTIMI						
16	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	444		

		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.224/ 1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	444		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	51		
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	10		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME SHTRESASH 2				
21	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	11		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME TE NDRYSHME				
22	3.619/ a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	43		
23	3.616/ b	F V bordura betoni 15x30cm	m	217		
24	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	2		
25	3.643/ a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	33		
		SHUMA 11:				
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
26	3.405/ 1	Prishje struktura prej betoni	m3	18		
27	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	4		
28	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	10		
		SHUMA 12:				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
29	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	4		
30	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	1		
		SHUMA 13:				
		14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
31	2.491/ f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	5		
		SHUMA 14:				
		15. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
32	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	1		
		SHUMA 15:				
		16. B. SINJALET HORIZONTALE				
33	3.946/ 1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	15		
34	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	253		
		SHUMA 16:				
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGDALESUESIT E SHPEJTESISE				
35	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3		
36	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	27		
37	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	20		

		SHUMA 17:				
		18. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
38	3.164/ 1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	69		
39	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
40	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	3		
41	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	3		
42	3.921/ 1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	5		
43	3.933/ 1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
		SHUMA 18:				
		19. ANALIZA JASHTE LISTE				
44	An-Nr.1	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m2	500		
45	An-Nr.2	Pusete shiu 40x60cm, H= 100-150cm, me kapak kompozit	copë	9		
46	An-Nr.3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	m	75		
47	AnNr.4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	m	61		
48	An-Nr.5	F.V hidrant Ø 80 mm mbitorosor + rakorderi	copë	1		
49	An-Nr.6	Stola te jashtem, beton C20/25 veshur mekurosanit dhe ulese me ristela derrase	copë	5		
50	An-E 1.1	F.V. Shtylle ndricimi H=3.8ml me ndricuesLed 60W (perfshire gjithe aksesoret enevojshem: morseteri, ndricues,etj)	copë	3		
51	An-E 1.2	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar, djegie pa flake, dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 63 mm, me te gjithe aksesoret (tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	m	218		
52	An-E 1.3	F.V. Tub metalik Ø 110 mm	m	15		
53	An-E 1.4	Pusete kontrolli betoni per linjat rezerve, telefonine dhe fibren optike 40x40x60cm me kapak metalik	copë	7		
54	An-E-1.5	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar, djegie pa flake, dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 110 mm, me te gjithe aksesoret (tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	m	172		
55	An-E-1.6	F.V. kabell FG7OR 0.6/1KV 5x6 mm2	m	46		
56	An-E-1.7	F.V. Kabell bakri Cu 1x25mm2	m	6		
		SHUMA 19:				
		20. PAJISJE JASHTË LISTE				
57	Pj	Kosha mbeturinash dekorativ	copë	2		
58	Pj	Kasete shperndarese	copë	1		
59	Pj	Mates energjie	copë	1		
		SHUMA 20:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma Pajisje						
Totali						

