



BASHKIA VAU DEJËS

MIRATOHET
KRYETARI
Z. KRISTIAN SHKRELI

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Sistemim Asfaltim i rrugëve të brendshme Kosmaç

Nr.	Nr. An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I Punime gjërmimi						
1	3.7	Shkulje e rrënjëve e bimëve të vogla	m2	1,700		-
2	3.104/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,982		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,982		-
SHUMA 1						
II Punime per shtresat rrugore						
4	3.198	Cilindrim kasonete me rrul	m2	7,610		-
5	3.206	Mbushje me zhavorr lumi ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm (mbushje dhe shtresa per profilim)	m3	1,275		-
6	3.212/C	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	7,610		-
7	3.212/B	Shtrese stabilizant t=10cm ne bankine	m2	1,700		-
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice t=5cm me makineri	m2	6,750		-
9	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave t=3cm me makineri	m2	6,750		-
	3.969	Skarifikim (frezim) shtrese asfalti ekzistues	m2	750		-
	3.969/1	Sperkatje me emulsion me 1 liter / m2	m2	750		-
SHUMA 2						
III Punime per sinjalistiken						
10	3.946	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (paste)	m	3400		-
11	An155 (M-3)	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	27.00		-
SHUMA 3						
IV Punime per K.U.Z						
1	3.87/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	2,800.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,800.00		-
3	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrore	m ³	163.00		-
4	2.258	Nen-shtrese zhavorri per kanale	m3	83.00		-
5	2.523/1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	m	700.00		-
6	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	750.00		-
7	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	250.00		-
8	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	300		-
9	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	250		-

10	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	12		-
11	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	21.00		-
12	2.575	Pusete 1x1x1.5m	cope	22.00		-
		SHUMA 4				-
		Shuma				-
		Fond Rezerve deri 5 %	4.9%	0.0490665		-
		Shuma me Fond Rezerve				-
		TVSH 20 %	20%			-
		SHUMA TOTALE ME TVSH				-

Shenim: Preventivi eshte vleresuar me cmimet e V.K.M. Nr. 216 date 13.04.2023

PREVENTIVOI
 LENI-ING shpk
 Ing.Nikoll PALUCA