



REPUBLIKA E SHQIPËRISE

BASHKIA FIER
DREJTORIA E PROJEKTEVE TE INFRASTRUKTURES
MIRATOHET KRYETARI I BASHKISE
ARMANDO SUBASHI



P R E V E N T I V

Nr Analize

Emertimi i punimeve

N

AF

Njesia

Sasia

Cmimi

Vlera

Objekti : Ndertimi i KUZ se ne lagjen " Afrim", Bashkia Fier

I. Punime germimi e mbushje dhe kanalizime kolektori kryesor

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale, gjeresi deri 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	10832
2	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m ³	1754
3	3.158/5a	Transport dheu 5km		13837
4	3.314	Panele derrase per mure, themele e pila	m ²	900
5	2.261	Shtrese rere	m.3	526
6	2.258	Nenshtrese zhavori	rm ³	5466
7	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m ²	3131
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	3131
9	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m ²	3131
10	4.190	Prerje asfalti me disk ne te dyja anet	ml	3131
11	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	989
12	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	192
13	3.164/3t	Fv tubo HDPE I brinjezuar Ø 500 mm	ml	1553
14	3.164/2t	Fv tubo HDPE I brinjezuar Ø 400 mm	ml	1646
15	3.164/1t	Fv tubo HDPE I brinjezuar Ø 315 mm	ml	1800

16	An	F.V Tuba HDPE SN8 i brinjezuar Ø200mm	ml	3917
17	4.60/1	F.V. tuba celiku <p>200 te h/izoluar ne fabrike	ton	3
18	3.393/1	Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m +kapak gize	cope	1
19	3.393	Ndcriim puseta betoni H=2.5-3m. D=1 m + kapak gize	cope	278
20	3.583	Pusete kontrolli 1x1x1,5	cope	109
II. Punime germimi e mbushje dhe kanalizime lidhjet pusetave				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator gonna t1.25 riP. ne kanale gjeresi deri 2 in, toke zak, kategoria HI. me shk on mjet	m3	1500
2	2.15	Germim c tTthLishjo dheu me krah per kanale kategorio ITI.	m3	500
3	3,15/8 5a	Transport dheu 5km	m3	2000
4	2.261	Shtrese reie	m3	500
s	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1000
6	3.224/1	Shcese asfaltobetoni rriø granil guri iuive, 3cm, tne makirisri	m2	600
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cin	m2	600
8	3.221/1	Shtrese binderi me grdnil gur kave,4cm,nie makineri	m2	600
9	4.190	Rrøije asfolti me disk nø te dyja anet	ml	1200
10	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm (per cdo familje)	ml	5000
11	An	F.V Easy Clips	cope	300
IV Ndertim grope septike (Vaske dekantimi 200 m3)				
1	2.26	Germim dheu themel makineri	m3	315
2	2.1	Germim e transport dheu me krah	m3	7
3	2.37/3a	Transport materiale inerte deri 3km	m3	263
4	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV	m3	59
5	3.183/a	Nenshtrese zhavorri per themelet 10 cm	m3	9
6	2.262/3	Shtrese betoni C-12/15	m3	17.4

7	2.262/4	Shtrese b/a dysHEME C 16/20	m3	17.4
8	2.117	Kollone b/a C16/20h-4m	m3	0.9
9	2.132	Mur b/a C 16/20 rezervuari	m3	28.4
10	3.249	Solete b/a C 16/20	m3	17.4
11	3.624	H/izolim me 2 duar bitum	m2	80
12	3.626	H/izolim dysHEME 2k.k+3 duar bitum	m2	80
13	3.624	H/izolim solete 2 duar bitum	m2	87.5
14	2.264	Shtrese Iluster çimento + leng xhami	m2	80
15	2.328	Patinim +leng xhami	m2	117
16	2.166	Fv.Hekur betoni Ø 6 -Ø 10mm	ton	1.45
17	2.166/1a	Fv.Hekur betoni periodik Ø >12 mm	ton	0.95
18	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.2
19	2.181	Konstruksione metalike te perbera(Shkalle metalike)	ton	0.15
20	2.181	konstruksione metatike te perbera(Kapak metalik)	ton	0.025
21	2.402	Bojatisje konstruksioni metalik	m2	25
22	2.15	Germim dheu me krah	m3	19
23	3.164/2t	Fv tubo HDPE I brinjezuar Ø400 mm	ml	18
VI		Rrethim, sistemim territori		
1	3.837	Rrethim I perkohshem me kollona + rrjet teli	m2	175
2	2.415	F.V Porte metalike rreshqitese	m2	5
3	2.262/4	Shtrese betoni C16/20	m3	13
4	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria IV	m3	34
5	3.212	Shtrese cakulli e ngjeshur me mak t=15cm	m2	340
			SHUMA 1-4	
			Fondi rezerve 3%	
			SHUMA	

T.V.SH 20%
TOTALI me T.V.SH

Preventivues

Ing. Panajotis Agaj
Ing. Jetion Gjeka



Dr. I Drejtorise se Projekteve te Infrastruktures
Haxhi AVDULLAI



Dr. Teknik.
Artur Bexhira


