

**PREVENTIV**

**Objekti:** "Vazhdim trotuari nga varrezat e Qytetit Krume deri te Rez. Planit, Rruga nacionale Krume -Gjakove"

<b>Nr.</b>	<b>Kodi</b>	<b>Pershkrimi i punimit</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlefta</b>
1		Germim per trupin e rruge	m3	430		-
2		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3 km	m3	430		-
3		F+v. bordura betoni 20x30cm	ml	2600		-
4		Struturë monolite betoni C20/25, k/bordure 15x30+ kunete	m3	238		-
5		Struturë monolite betoni C12/15	m3	124		-
6		F+v. trotuar me pllaka me shtrese 6 cm beton	m2	1680		-
7		Shtrese stabilizanti t=10 cm	m2	1850		-
8		Mbushje me cakell e gure gurore ne trup rruge, me makineri	m3	195		-
9		Parapet I njeanshem per beton Ø60 + aksesoret	ml	102		-
10		FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	50		-
11		F+v. Tub PVC fleksibel Ø75 mm	ml	1400		-
12		F+v. Tub plastik Ø200 per vendosjen e shtyllave	ml	60		-
13		Shtrese rere mbi dhe nen tubacione + kompaktesim	m3	126		-
14		Strukture monolite betoni C16/20 per shtyllat	m3	56		-
15		Germim dheu per bazamentin e shtyllave dhe pusetave	m3	95		-
16		Transport dheu me auto deri 5 km	m3	104		-
		<b>Shuma</b>				-
		5% fond rezerve				-
		<b>SHUMA</b>				-
		20% TVSH				-
		<b>TOTALI</b>				-