

PREVENTIV I PUNIMEVE

**Objekti: "RIKONSTRUKSIONI I KANALEVE VADITese NJ.A. GOSTIME"
BASHKIA CËRRIK**

Nr	Nr. Man	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A.RIKONSTRUKSIONI I KANALEVE VADITese NJ.A. GOSTIME						
1 - SKEMA UJITese K.U. NAUN PANXHI						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	36.00		
2	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,790.00		
3	3.170	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje (per profilimin e seksionit te kanalit)	m3	310.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,100.00		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	789.00		
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per kanale)	m3	1,242.00		
7	4.600	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar (dn400, dn500, dn600)	ton	1.4354		
8	An	F.V Prize 50x50cm	copë	1.00		
					Shuma 1	
2 - SKEMA UJITese E LIQENEVE DHE K.U. CARTALLOS, GJYRALE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	19.00		
2	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	927.00		
3	3.170	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje (per profilimin e seksionit te kanalit)	m3	103.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,030.00		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	290.00		

6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per kanale)	m3	390.00		
7	4.600	F.V. tuba celiku $\varphi > 200$ te pa izoluar (dn400, dn500, dn600)	ton	8.00		
8	An	F.V Prize 50x50cm	copë	3.00		
				Shuma 2		
3 - SKEMA UJITSE K.U. TREGAN DHE RREMA E ZALLIT (SHTERMEN - GOSTIME)						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	29.00		
2	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	999.00		
3	3.170	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, pa hedhje (per profilimin e seksionit te kanalit)	m3	111.00		
4	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,110.0 0		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	320.00		
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per kanale)	m3	440.00		
7	4.600	F.V. tuba celiku $\varphi > 200$ te pa izoluar (dn400, dn500, dn600)	ton	22.00		
8	An	F.V Prize 50x50cm	copë	2.00		
9	3.367	Tombino me tuba betoni $\varnothing 1000$, mbi shtrese betoni	ml	15.00		
				Shuma 3		
Shuma A (1-3)						
Fondi rezerve %			5%			
Shuma pa TVSH						
TVSH %			20%			
Shuma me TVSH						