



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITSHME E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT DHE MENAXHMIT TË KONTRATAVE

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI :Rikonstruksion i pjesshem i deges Dunavec-Vendrok ne zonen e fshatit Lumalas.Nj.Adm.Bulgarec

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	1500		
3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1000		
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	60		
3.288	Hekur betoni per pusetat	ton	1.5		
3.47/c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	216		
3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	cope	11		
3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	70		
4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	4.4		
3.409	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	ml	1020		
2.39	Transport mbeturinash me karroce dore ne largesi 40 m	op	2000		
2.258/2	Shtrese zhavorri	m3	216		
	Shuma I				
	SHUMA				
	Fondi rezerve 5%				
	SHUMA				
	T.V.SH 20%				
	TOTALI				

