

Objekti: Rikonstruksion rruga Njesia Administrative Ishëm

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1500		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1500		
3	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	10		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
4	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, t=25	m3	660		
6	3.212	Shtrese çakelli t=15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2750		
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3000		
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, per bankinat	m3	85		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
9	3,969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1000		
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	3350		
11	3.227	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah, nga pk, 17-19	m2	330		
12	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak	m2	4350		
		SHUMA 4:				
Shuma 1+2+3+4						
TVSH (20%)						
Totali						