

Objekti:

STUDIM – PROJEKTIM “RIKUALIFIKIM  
BLLOK QE KUFIZOHET NGA RRUGET  
“MIHAL GRAMENO”, “TODI SHKURTI”  
DHE “ZONJA CURRE”

## PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	7220.0	234.53	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	8286.0	318.60	
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	901.0	361.42	
4	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	925.0	1,812.54	
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	25.0	1,527.23	
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	10732.0	639.52	
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4292.0	958.36	
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	155.0	517.58	
		<b>Shuma 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>				
9	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	160.0	147.96	
		<b>Shuma 3:</b>				
		<b>4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>				

10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	23.0	12,132.01	
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. PRISHJE</b>				
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	160.0	1,468.49	
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	60.0	7,226.82	
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
13	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	257.0	2,689.24	
14	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	50.0	1,049.42	
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. ANALIZA TEKNIKE</b>				
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5675.0	1,419.12	
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5675.0	1,691.28	
		<b>Shuma 7:</b>				
		<b>8. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
17	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	2342.0	1,781.21	
18	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	1337.0	1,236.29	
		<b>Shuma 8:</b>				
		<b>9. PUNIME BETONIE BETONARMEJE</b>				
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	314.0	14,027.85	
20	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	60.0	18,645.28	
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	114.0	14,943.53	
		<b>Shuma 9:</b>				
		<b>10. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
22	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	253.0	13,632.88	
23	2.261	Shtrese rere	m3	318.0	2,407.06	
		<b>Shuma 10:</b>				

<b>11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>						
24	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	20.0	16,477.06	
25	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	267.0	1,531.00	
<b>Shuma 11:</b>						
<b>12. UJESJELLES E KANALIZIMI I JASHEM</b>						
26	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	67.0	24,330.45	
<b>Shuma 12:</b>						
<b>13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
27	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1020.0	2,272.90	
28	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	120.0	3,659.31	
29	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	29.0	11,650.80	
30	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	48.0	9,927.25	
31	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	16.0	6,234.60	
32	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	7.0	15,863.40	
<b>Shuma 13:</b>						
<b>14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
33	2.491/li	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, Pn 20	ml	410.0	2,017.47	
34	2.491/lj	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, Pn 20	ml	280.0	3,156.56	
35	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	8.0	5,997.65	
36	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	300.0	357.23	
<b>Shuma 14:</b>						
<b>15. INSTALIME PER NDRICIM</b>						

37	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	82.0	1,368.96	
38	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	745.0	238.55	
		<b>Shuma 15:</b>				
		<b>16. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
39	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	10.0	144,389.90	
		<b>Shuma 16:</b>				
		<b>17. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
40	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	69.0	19,514.39	
		<b>Shuma 17:</b>				
		<b>18. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
41	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	ml	313.0	217.38	
42	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	2436.0	271.30	
		<b>Shuma 18:</b>				
		<b>19. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
43	An-1	Shtresë çakëlli mbeturinë kave t=25cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	5150.0	1,104.52	
44	An-2	Struktura monolite betoni me çakell C25/30 (kuneta)	m3	123.0	11,351.67	
45	An-3	Trotuar me pllaka veteshtrenguese betoni 6 cm mbi shtrese rere 4 cm	m2	4292.0	1,859.05	
46	An-4	F.V tub PVC Ø 110 mm ne mure	m	22.0	360.49	
47	An-5	Shtrese vegjetale 30 cm dhe mbjellje me bar	m2	38.0	219.39	
48	An-E1	F V. Shtylla metalike rethore konike per ndriçim zingate H=6.8m/3mm	copë	82.0	19,049.00	
49	An-E2	F.V Morseteri shtyllle 45x186 me sig 5x20	copë	82.0	1,517.00	
50	An-E3	FV. Krah shtyllle D-60 per nje ndricues 1-1.5m, 10°	copë	46.0	3,890.00	
51	An-E5	F.V.Ndricues rrugor 33W,3000K, IP66D, IK09, KLAS II, IZOL.ELEKTRIK 10KV	copë	82.0	8,700.00	

52	An-E6	F.V. Siguresse xhami dim. 5x20F std 4A 250V	copë	82.0	1,312.00	
53	An-E7	F.V.Pusete plastike 30x30x30	copë	73.0	1,496.00	
54	An-E8	F.V Pusete betoni e parapregatitur me kapak gize 80x80x120cm	copë	129.0	22,747.00	
55	An-E9	F.V Panel metalik I kompletuar per komandimin e ndricimit 1000x800x300 mm	copë	3.0	52,802.00	
56	An-E10	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=3x2.5mm2 (morseteri-ndricues)	m	745.0	144.00	
57	An-E11	F.V. Kabell alumini i tensionit te ulet, AGR16OR16 AL-0.6/1KV, 4x25mm2	m	30.0	344.00	
58	An-E12	F.V. Kabell alumini i tensionit te ulet, AGR16OR16 AL-0.6/1KV, 4x16mm2	m	8745.0	264.00	
59	An-E13	F.V. Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2	m	286.0	219.00	
60	An-E14	F.V. Tub kavidot me diameter d=40mm	m	134.0	128.00	
61	An-E15	F.V. Tub kavidot me diameter d=63mm	m	1837.0	159.00	
62	An-E16	F.V. Tub kavidot me diameter d=90mm	m	4953.0	232.00	
63	An-E4	F.V. Porte alumini per shtylle ndricimi 45x186 Ø101-220mm	copë	82.0	1,671.00	
		<b>Shuma 19:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma me TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						