

Grupi i projektimit: Ark. Alida Salillari
Ing. Andon Frrokaj

Objekti: Ndertim shkalle emergjence, Veshje fasade me kapote dhe hidroizolimi i taraces dhe lyerje e brendshme me boje plastike e konvikteve Hoteleri-turizem, Ekonomike dhe Mjeshtria sportive.

Porosites: Drejtoria Konvikteve te shkollave te Mesme, Tirane

Datë:

PREVENTIV

Nr.	Kodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1. Prishje						
1	2,426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	22,0		
2	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	237,5		
3	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	10,8		
Shuma 1:						
2. Punime dheu						
4	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m	m3	14,0		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	164,4		
Shuma 2:						
3. Punime Betoni dhe B/A						
6	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	7,2		
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	1,5		
8	2.116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	4,5		
9	2.119/1b	Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m	m3	3,0		
10	2.129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	2,5		
Shuma 3:						
4. Punime Hekur Betoni						
11	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0,6		
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0,1		
13	4,1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	22,7		
Shuma 4:						
5. Punime Hidroizolimi dhe Çatite						
14	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	50,0		
15	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	305,0		
16	2,195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	1.800,0		

17	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1.730,0		
18	2,2	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	1.530,0		
19	2,203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	218,0		
20	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	22,0		
21	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	319,0		
Shuma 5:						
6. Punime Shtresash 2						
22	2,264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	24,0		
23	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	24,0		
24	2.281/2	Heqje shtrese lluster-çimento ne tarace	m2	1.530,0		
25	2,258	Nenshtrese zhavori	m3	5,0		
26	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3,0		
Shuma 6:						
7. Punime Tavani dhe Suvatimi						
27	2,334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	285,0		
28	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	375,0		
29	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	2.153,0		
30	2,306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksion	m2	205,0		
31	2,303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah	m2	70,0		
Shuma 7:						
8. Punime Bojatisje						
32	2,431	Skele me tubo fasade ~ 8m	m2	3.604,0		
33	2,404	Boje hidroplastike	m2	17.488,0		
34	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2.419,0		
35	2,401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	23,0		
Shuma 8:						
9. Nenshtresa dhe Shtresa ne Territorin e Ndertesave						
36	2.273/a	Shtrese pllaka mermeri 3 cm	m2	91,7		
Shuma 9:						
10. Punime Murature Tulle						
37	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	5,8		
38	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	12,0		

		Shuma 10:				
		11. Punime Dyer Dritare				
39	2,393	Heqje dritare duralumini plastike dopjo xham	m2	15,0		
		Shuma 11:				
		12. Analiza jashte liste				
40	AnAN-proj	Zinkim i konstruksioneve metalike te perbera per shkallet e emergjences	ton	22,7		
41	AnAN-proj	F V dyer emergjence	m2	22,0		
42	An"60% e puntori te An 2.481/2,3 ; 2.487/c; 480/2,3; 2.490/1a,1b dhe 2.485/d,5"	Cmontim e montim i instalimeve elektrike e prozhektorve elektrike kamera ne fasade	op	112,0		
43	AnAN-proj	Riparime/Gdhendje e sipërfaqes së murit të gurit fugave dhe lyerja me llak	m2	40,0		
44	AnAN-proj	Heqje shtresa hidroizoluese	m2	1.530,0		
45	An60% puntori 2.303	Prishje suvatim mure tulle fasade	m2	12,0		
		Shuma 12:				
Vlerat permbledhëse						
Shuma Analiza						
Fondi rezervë 5%						
Shuma (Analiza + Fondi Rezervë)						
TVSH 20%						
Shuma Pajisjet me TVSH						
Totali						