



BASHKIA SELENICË



PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI : Rehabilitim i Rrugës lagja "Tubo" Selenicë.

Investitori: Bashkia Selenicë

Nr	Nr.An	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
		<b>I PUNIME PASTRIMI</b>				
1	3.300	Preje e sistemim pemesh $\phi$ 10 ~ 20 cm	copë	51		-
		<b>SHUMA I</b>				-
		<b>II PUNIME DHERASH NE RRUGE</b>				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	4,174		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	4,174		-
		<b>SHUMA II</b>				-
		<b>III PUNIME SHITESASH NE RRUGE</b>				
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(t=30cm)	m <sup>3</sup>	4,140		-
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	6,120		-
		<b>SHUMA III</b>				-
		<b>IV PUNIME VEPRA ARTI</b>				
1	2.258	Nenshtrese zhavori(poshte kesonit dhe tombinos )	m <sup>3</sup>	6.5		-
2	3.244	Struktura monilite betoni C20/25 per kesonin dhe tombinon	m <sup>3</sup>	60.5		-
4	2.166	F V hekur betoni periodik $\phi$ 6 - 10 mm	ton	0.9		-
5	2.166/1a	F V hekur betoni periodik $\phi$ > 12 mm	ton	9.3		-
		<b>SHUMA IV</b>				-
		<b>SHUMA I - V</b>				-
		<b>FONDI REZERVË 5%</b>				-
		<b>SHUMA PA T.V.SH</b>				-
		<b>T.V.SH= 20%</b>				-
		<b>SHUMA TOTALE ME TVSH</b>			Leke	-

Shënim: per hartimin e preventivit eshte bazuar ne - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve"

Përgatiti: "SIRE-ALB" shpk  
Administratori  
Ing.Renaldo KARAJ

