

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2024

Nr.	Nr. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI VLOCISHT L=400 ml						
PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	635		
2	3.67/2b	Gërmim shkemb I forte h=1.5 m me makineri	m3	70		
3	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m3	700		
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1400		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	2285		
6	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	2100		
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2100		
8	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	280		
9	3.620	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m2	65		
10	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	65		
11	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	65		
PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	114		
2	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	40		
3	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	285		
4	3.47/1a	Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu me tokmak elektrik cdo 30 cm toke e zakonshme	m3	92		
5	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m3	60		
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	10		
7	An	Ngjitje pusetash KUZ	cop	5		
8	2.554	F.V Tubo betoniØ 400 mm	ml	6		
9	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	7		
SHUMA I						
II SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E VARREZAVE PIRG L= 420 ml						
PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	470		
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	470		

3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2350		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	2350		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	2350		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2350		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	770		
		PUNIME K.U.B NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	250		
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	730		
3	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	200		
4	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	50		
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	20		
6	3.321	Mur me gur (kokat e tombinos) llac çm M-25	m3	8		
7	2.558	F.V Tubo b/a Ø 1000 mm t=10 cm	ml	7		
8	3.243	Beton C 16/20(mbi mur 0.5x0.2 m)	m3	1		
		SHUMA II				
III		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA SHENGJERGJ L=200 ml				
		PUNIME NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	200		
2	3.158/1a	Transport dheu ne distanc 1 km	m3	200		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1,000		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	1,000		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1,000		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1,000		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	380		
		PUNIME K.U.B NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	150		
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	250		
3	3.47/1a	Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu me tokmak elektrik cdc	m3	110		
4	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	8		
5	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	5		
		SHUMA III				
IV		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE E FSHATIT SYMIZ L= 250 ml				
		PUNIME NE RRUGE				

1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	200		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	200		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	500		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1400		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1400		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	1400		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	500		
PUNIME KUZ.DHE TE SHIUT NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	170		
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	425		
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	30		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	136		
5	An	Ndertim puseta me zgare gize per ujrat e shiut 40x40 cm	cop	14		
SHUMA IV						
V SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME LIBONIK L=120 ml						
PUNIME SHTRESA NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	120		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	120		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	600		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	600		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	600		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	600		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	240		
F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	96		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	20		
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	250		
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m ³	76		
5	An	Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm	cop	4		
6	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat	cop	8		
SHUMA V						
VI SISTEMIM ASFALTIM RRUGE E FSHATIT SHEQERAS L=250 ml						
PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	300		

2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	300		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1800		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1650		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1650		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1650		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	500		
8	3.62	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	500		
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	500		
10	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	500		
		PUNIME KUB.DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	375		
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	500		
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	250		
4	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	25		
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	300		
6	2.An-20	Ndertim puseta kontrolli me kapak gize 80x80 cm h= 1.5 m	cop	7		
7	An-22/1	Ndertim puseta me zgare gize per ujrat e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	16		
8	An	Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm	cop	6		
9	2.555	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	12		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me g	m3	80		
2	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	70		
3	2.262/4	Beton C 16/20	m3	9		
4	3.An/53	F.Vshtylla metalike per ndricim komplet h= 8 ml	cop	10		
5	An	F.V Ndricesa me llamb led 30 W	cop	10		
6	3.An/pp	F.V puseta elektrike pvc 40*40	cop	10		
7	3.An/el	F.V elektroda togezime	cop	10		
8	4.142/2.29	F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2	ml	550		
9	4.142/1	F.V kabell 3*1.5 mm2	ml	100		
10	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80	ml	550		
		SHUMA VI				
VII		SISTEMI ASFALTIM SHESHI KISHA PENDAVINJ				
I		PUNIME SHTRESASH				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	90		
2	3.158/1a	Transport dheu ne distanc 1 km	m3	90		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	450		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	450		

5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	450		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	450		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	100		
8	3.620	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m2	100		
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	100		
10	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	100		
		SHUMA VII				
VIII		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME POJAN L=160 ml				
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	150		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	150		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	750		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	750		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	750		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	750		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	270		
		F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	56		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	10		
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	140		
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m3	45		
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	4		
6	2.554	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	6		
		SHUMA VIII				
IX		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME LEMINOT L=180 ml				
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	54		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	54		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	540		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	540		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	540		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	540		
		SHUMA IX				
X		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME VELITERNE L=400 ml				
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE				

1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	290		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	290		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	1880		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1880		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1880		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	1880		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	200		
8	3.321	Mur me guri mbajtes llac çm M-25	m ³	25		
		F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	20		
2	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	70		
3	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	85		
4	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	35		
5	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m ³	12		
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujr	cop	2		
7	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (muret dhe shtresa e k	m ³	46		
8	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m ²	160		
9	2.554	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	20		
		SHUMA X				
XI		SISTEMIM ASFALTIM SHESHE MALIQ 2024				
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	100		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	100		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	400		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	400		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	400		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	400		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	200		
8	3.62	Trotuar, me t = 6cm beton, me pllaka	m ²	150		
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m ²	150		
10	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 ne rruge	m ³	15		
		SHUMA XI				
		SHUMA I-XI				
		T.V.SH. 20%				
		TOTALI				