

PREVENTIV-1

PUNIMET PER NDERTIMIN E LINJES SE UJESJELLESIT DHE SHPERNDARJA

EMËRTIMI I OBJEKTIT: "FURNIZIM ME UJË I FSHATIT RRETH KALE, NJËSIA ADMINISTRATIVE MUHUR, BASHKIA DIBËR"

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME GERMIM+MBUSHJE+TUBACIONE UJESJELLESIS				
		Punime Germim-Mbushje				
1	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m2	3392		
2	3.222/2	Shtrese binderi gr.g.kave 6cm	m2	3392		
3	3.226/1	Shtrese asfalt-beton gr.g.kave 4cm	m2	3392		
4	3.89/a	Germim dheu me esk. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	4368		
5	3.68/a	Germim shkemb I bute me makineri	m3	1164		
6	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m3	292		
7	3.396	Mbushje kanali me çakëll të fraksionuar	m3	2401		
8	3.164/1a	Mbushje me material të gërmuar të seleksionuar	m ³	1697		
9	3.164/1a	Mbushje me material të zgjedhur	m ³	1256		
10	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	5		
11	2.262/3	Shtrese betoni C12/15	m3	5		
12	3.287	F.V.Hekur I zakonshem ø 6-10mm (zgare per shtrese)	ton	0.89		
13	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3 km	m3	2871		
14	3.246	Ndërtim ankera betoni C20/25	m3	4		
15	3.500	Prerje sistemim pemesh ø 41-75cm	cope	3		
16	3.700	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	450		
17	2.262/1	Shtresë betoni C7/10 (intersektim me rrjetin KUZ)	m3	2		
18	2.426/6	Prishje mur beton arme	m3	1.6		
19	3.245	Strukturë monolite betoni C25/30 (riparime mure mbajtese)	m ³	1.6		
20	4.60/1	F.V.Tub celiku DN-200mm (kemishim per kalim kanale te hapur)	ton	1.2		
21	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues per tubacione ujesjellesi	ml	10085		
22	AN_53	Prerje asfalti, heqje e materialit te asfaltit	ml	6494		
		Tubacionet e Ujësllësit				
1	AN_02	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-110mm	ml	820		
2	AN_01	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-90mm	ml	710		
3	AN_03	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-75mm	ml	376		
4	AN_04	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN20 Dj-75mm	ml	3282		
5	AN_05	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-63mm	ml	158		
6	AN_07	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-50mm	ml	2100		
7	AN_08	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-40mm	ml	535		

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
8	AN_09	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-32mm	ml	594		
9	AN_10	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-25mm	ml	880		
10	AN_11	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-20mm	ml	630		
SHUMA 1						
2 PUSETA DHE NYJE RRJETI SHPERNDARES						
Puseta P-1						
1	AN_53	F.V.Tee E.F.Dj-90x50x90mm	copë	1		
2	AN_45	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	4		
3	AN_46	F.V.Fllanxa Adaptor Dj-90mm	copë	4		
4	AN_44	F.V.Manikote E.F.Dj-90mm	copë	4		
5	4.123/1	F.V.Saracineska PN16 DN-80mm	copë	2		
6	AN_14	F.V.Fllanxa adaptor Dj-50mm	copë	2		
7	AN_15	F.V.Adaptor Dj-50mm	copë	2		
8	AN_16	F.V.Manikota E.F.Dj-50mm	copë	2		
9	4.123/1	F.V.Saracineska PN16 DN-50mm	copë	1		
10	2.576	Pusete 1.5x1.5x1.5m	copë	1		
Puseta P-2						
1	AN_17	F.V. Tee ngjitje k/k Dj-(75x50x75)mm PE	copë	1		
2	AN_18	F.V. Manikote EF Dj-75mm PE	copë	2		
3	AN_20	F.V.Fllanxa adaptor Dj-40mm	copë	2		
4	AN_21	F.V.Adaptor Dj-40mm	copë	2		
5	AN_22	F.V.Manikota E.F.Dj-40mm	copë	2		
6	AN_23	F.V.Saracineska PN16 DN-40mm me flanxa	copë	1		
7	2.337	F.V.Pusete (0.8x0.8x1.5)m,b/a,kapak gize	cope	1		
Puseta P-3						
1	AN_13	F.V.Tee Ef Dj-50x50x50mm	cope	1		
2	AN_14	F.V.Fllanxa adaptor Dj-50mm	copë	6		
3	AN_15	F.V.Adaptor Dj-50mm	copë	6		
4	AN_16	F.V.Manikota E.F.Dj-50mm	copë	6		
5	4.123/1	F.V.Saracineska PN16 DN-50mm	copë	3		
6	2.575	Pusete 1x1x1.5m	copë	1		
7	AN_61	F.V.E.F. Reduksion 50X40mm	cope	2		
Puseta Pika e Lidhjes						
1	AN_54	F.V.Tee Ngjitje E.f.Dj-160x75x160mm	copë	1		
2	AN_55	F.V.Manikote E.F.Dj-160mm	copë	2		
3	AN_18	F.V.Manikote E.F.Dj-75mm	copë	2		
4	AN_36	F.V.Adaptor Dj-75mm	copë	2		
5	AN_37	F.V.Fllanxa Adaptor Dj-75mm	copë	2		
6	4.123/1/4	F.V.Saracineska PN16 DN-65mm	copë	1		
7	2.575	Pusete 1x1x1.5m	copë	1		
SHUMA 2						

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3		PUSETA AJRUESI				
		Pusetaja ajrimi				
1	AN_17	F.V. Tee ngjitje k/k Dj-(75x50x75)mm PE	copë	1		
2	AN_18	F.V. Manikote EF Dj-75mm PE	copë	2		
3	AN_14	F.V.Fllanxha adaptori Dj-50mm	copë	1		
4	AN_15	F.V.Adaptor Dj-50mm	copë	1		
5	AN_16	F.V.Manikota E.F.Dj-50mm	copë	1		
6	4.121/2	F.V. saraçineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	copë	1		
7	4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	copë	1		
8	2.575	Pusetete 1x1x1.5m	copë	1		
		SHUMA per 1 PUSETE				
		SHUMA 3	copë	7		
4		PUSETA SHKARKUESI				
		Pusetaja shkarkimi				
1	AN_19	F.V. Tee ngjitje k/k Dj-(63x40x63)mm PE	copë	1		
2	AN_12	F.V. Manikote EF Dj-63mm PE	copë	2		
3	AN_22	F.V. Manikote EF Dj-40mm PE	copë	2		
4	AN_20	F.V.Fllanxha adaptori Dj-40mm	copë	1		
5	AN_21	F.V.Adaptor Dj-40mm	copë	1		
6	AN_22	F.V.Manikota E.F.Dj-40mm	copë	1		
7	AN_23	F.V.Saraçineska PN25 DN-40mm me flanaxha	copë	1		
8	2.575	Pusetete 1x1x1.5m	copë	1		
9	AN_24	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø40mm PN 20	ml	10		
		SHUMA per 1 PUSETE				
		SHUMA 4	copë	6		
5		PUSETA REDUKTOR PRESIONI				
1	AN_56	F.V.Reduktor presioni PRV φ-1 1/2" PN25 me manometer	copë	1		
2	AN_57	F.V.Rakorderi Transmisioni xing.E.F.Dj-50x1 1/2"	copë	2		
3	2.494/4	F.V.Saraçineska bronzi Ø-11/2" PN25	copë	2		
4	2.575	Pusetete 1x1x1.5m	copë	1		
5	2.535/a	Termoizolim tub.me lesh xhami (reduktorin e presionit)	ml	3.2		
		SHUMA per 1 PUSETE				
		SHUMA 5	copë	2		

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
PREVENTIV-2						
Ndërtim Depo 50 m ³						
EMËRTIMI I OBJEKTIT: "FURNIZIM ME UJË I FSHATIT RRETH KALE, NJËSIA ADMINISTRATIVE MUHUR, BASHKIA DIBËR"						
Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
REZERVUAR V=50m3						
1	3.68/2a	Germim themele (gropa)shkemb i bute	m3	85		
2	2.5a	Germim dheu me krahe per themele IV	m3	71		
3	2.190	Mbushje faqet anesore te depos me material te germuar	m ³	100		
4	3.206	Shtrese zhavorr t=30cm perh.ngjesh mak.	m2	24		
5	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3km	m3	56		
6	3.247	F.V.Strukture monolite betoni C (25/30) muret	m3	21		
7	3.248	F.V.Beton arme per soleten (C 25/30)	m3	6		
8	3.247	F.V.Beton arme pllake themeli (C 25/30)	m3	6		
9	2.262/3	Shtrese betoni M-150 t= 20cm C12/15	m3	1.93		
10	3.287	F.V.Hekur betoni F < 6-10mm S 500s	ton	3.4		
11	3.288	F.V.Hekur betoni F > 10mm S500s	ton	0.3		
12	2.262/3	Shtrese betoni i pjeresise M-150 C 12/15	m3	1.4		
13	3.626	Hidroiz.tarrace emulis2k/k + 3duarbitum	m2	24		
14	3.628	Shtrese lluster çimento 1:2 (tarraca)	m2	24		
15	3.628	Shtrese lluster çimento 1:2 (dysHEME)	m2	18		
16	3.624	Hidroizolim me dy duar bitum jashtedepos	m2	106		
17	2.310	Suvatim mur i brend.bet.laç perzier M25	m2	106		
18	2.196/c	Hidroizolim me ekuivalent mapei plastik 2 shtresa	m2	72		
19	4.400	Shkalle metalike me hekur dhe profile	ton	0.3		
20	AN_33	Mates niveli (ne depo)	cope	1		
21	3.294	F.V detaje metalike ne b/a (Kapak Depo)etj	ton	0.1		
22	2.520	F.V.Tub. Drenazhi Dj 110mm p.v.c.	ml	25		
23	3.166	F.V.Water -stop rreth tubave	ml	3		
24	2.209/a	F.V.Ulluk shkarkimi vertikal p.v.c.Φ120mm	ml	12		
25	2.212/a	F.V.Ulluk shkarkimi horiz. p.v.c. Φ 33cm	ml	32		
26	2.338	F.V.Pusete b/a/shiu 40x40cm H=100cm	cope	6		
27	AN_34	F.V.Izomat,izolim futjes se tub. ne depo	kg	2.2		
28	AN_35	F.V.Galixhant me sferë Dn 50mm	cope	1		
PUNIME HIDRAULIKE						
1	4.610	F.V.Pjese speciale çeliku Dj-76.1x2.9mm (P=5.3 kg/ml)	ton	0.016		
2	AN_18	F.V.Manikote E.F.Dj-75mm	copë	1		
3	AN_36	F.V.Adaptor Dj-75mm	copë	1		
4	AN_37	F.V.Fllanxa Adaptor Dj-75mm	copë	1		
5	4.610	F.V.Pjese speciale çeliku Dj-60.3x2.9mm (P=4.1 kg/ml)	ton	0.001		

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6	4.121/2	F.V.Saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, DN50mm	copë	2		
7	AN_38	F.V.Reduktor presioni me mebrane DN-50mm PN25	copë	1		
8	AN_39	F.V.Saracineska PN16 DN-65mm me flanaxha (Tubacion furnizim rezervuar)	copë	1		
9	AN_40	F.V.Ujemates PN16, DN-65mm (Tubacion furnizim rezervuar)	cope	1		
10	AN_41	F.V.Valvul FCV per limitimin e prurjes ne hyrje DN-65mm PN16 (Tubacion furnizim rezervuar)	copë	1		
11	2.584/2	Pusete manovrimi 2x2x1.5m	copë	1		
12	4.610	F.V.Pjese speciale çeliku DN-150 δ-4mm (L=8ml), teperplotes, P=16.3kg/ml	ton	0.13		
13	4.610	F.V.Pjese speciale çeliku DN-150 δ-4mm (L=6ml), shkarkues P=16.3kg/ml	ton	0.98		
14	4.123/4;7	F.V.Saracineskë gize DN-150mm	copë	1		
15	4.129/4;6	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ150 (flap valve)	cope	1		
16	4.610	F.V.Pjese speciale çeliku DN-150 δ-4mm (L=5ml), kosh thithje, tub dergimi P=16.3kg/ml	ton	0.82		
17	4.123/4.17	F.V.Saracineska PN16 DN-150mm	copë	1		
18	AN_42	F.V.Xhunto çmontimi DN-150mm PN16	copë	1		
19	4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	copë	1		
20	2.584/2	Pusete manovrimi 2x2x1.5m	copë	1		
21	4.123/1	F.V.Saracineska PN16 DN-50mm	copë	1		
22	AN_43	F.V.Ujemates PN16, DN-50mm	cope	1		
23	AN_14	F.V.Flanxha adaptori Dj-50mm	copë	1		
24	AN_15	F.V.Adaptor Dj-50mm	copë	1		
25	AN_16	F.V.Manikota E.F.Dj-50mm	copë	1		
26	AN_44	F.V.Manikote E.F.Dj-90mm	copë	1		
27	AN_45	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	1		
28	AN_46	F.V.Flanxha Adaptor Dj-90mm	copë	1		
29	4.123/1	F.V.Saracineska PN16 DN-80mm	copë	1		
30	AN_47	F.V.Ujemates me flanaxha DN-80mm	copë	1		
PUNIME RRETHIMI + SISTEMIM						
1	2.109/2	Themel xokol betoni C12/15	m3	18		
2	4.300	F.V. Rrethim me zgare dekorative hekuri	ton	1.56		
3	3.396	Mbushje me çakell te fraksionuar	m3	10.8		
4	3.25/c	Germim me krah seksion te detyruar b≥1, h=1.5m, t.forte (per ndertim rrethimi)	m3	25		
PUNIME NDRICIM TERRITORI						
1	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ2.5 mm2	ml	40		
2	3.169	F.V.Shtyll metalike per ndricim H=7m, d-160mm	cope	4		
3	2.490/1c	Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		
4	3.176	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4		
5	2.523	F.V.Tub PVC D-200mm	ml	2		

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
PREVENTIV-3						
Ndërtim Dhomë Roje						

EMËRTIMI I OBJEKTIT: "FURNIZIM ME UJË I FSHATIT RRETH KALE, NJËSIA ADMINISTRATIVE MUHUR, BASHKIA DIBËR"

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
Punime Germim+Mbushje						
1	3.68/a	Germim themel sip10-30m2, shkemb I bute me makineri	m ³	28		
2	3.46/1	Germim kanali toke e forte me krah,me sek.det.-0.75m2	m ³	6		
3	3.396	Mbushje me cakell	m ³	15.7		
4	2.114/1	Beton plinta C12/15	m ³	2		
5	2.262/1	Shtrese betoni C7/10 (poshte plintit)	m ³	2.3		
6	2.262/3	Bordure anesore C12/15	m ³	0.96		
7	2.262/1	Shtrese e varfer betoni dysHEME t=10cm	m ³	0.83		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka gres porcelanato	m ²	9		
9	2.324/b	Plintues importi h=10cm	ml	16		
10	2.157	Solete me tulla h=16cm	m ²	18		
11	2.119/1a	Arkitrare dere C20/25, h=4m	m ³	0.06		
12	2.395/a	F.V dyer d/alumini pa xham me mbushje	m ²	3.4		
13	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfish xham	m ²	2.7		
14	2.119/1a	Arkitrare dritare	m ³	0.096		
15	2.121	Brez b/a C16/20	m ³	1		
16	3.288	F.V.Hekur I zakonshem ø >12mm	ton	0.046		
17	3.287	F.V Hekur I zakonshem ø < 10	ton	0.015		
18	2.64/2	Mure me tulla te plota te zakonshme H-3m, M25	m ³	8.14		
19	2.64/2	Parapet me mur tulle	m ³	2.92		
20	3.626	Hidroizolim emulsion 2k katrama importi cilesi e parë	m ²	18		
21	2.262/3	Beton per pjerrresi	m ³	2.5		
22	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	1		
23	2.310	Suvatim I brendshem mur tulle h~4m me krah,illac perzier M-25	m ²	64		
24	2.334	Suva e zakonshme fasade mure tulle lartesi mbi 8m	m ²	42		
25	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal xing. me ø100mm	ml	7		
26	2.117	Kollone b/a C16/20	m ³	0.75		
27	3.288	F.V Hekur betoni ø >12 mm	ton	0.22		
28	3.287	F.V Hekur betoni ø 10	ton	0.035		

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
PREVENTIV-4						
Punime per Ndertimin e Godinës se Klorit						
EMËRTIMI I OBJEKTIT: "FURNIZIM ME UJË I FSHATIT RRETH KALE, NJËSIA ADMINISTRATIVE MUHUR, BASHKIA DIBËR"						
Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
Punime Germim+Mbushje						
1	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m ²	10		
2	3.68/2a	Germim themele (gropa)shkemb i bute	m ³	8.2		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1.9		
4	2.190	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	6.25		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.53		
6	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	12.5		
7	2.157/1	Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrime, h = 20 cm, C 16/20	m ²	14.5		
8	2.121	Brez b/a C16/20	m ³	2.57		
9	2.119/1a	Arkitrare dore C20/25, h=4m	m ³	0.04		
10	2.119/1a	Arkitrare dritare	m ³	0.096		
11	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	2.74		
12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.14		
13	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		
14	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	38.5		
15	2.491/f	Tuba mbrojtes PE OD63 (per tube, OD 25)	m	1		
16	2.491/g	Tuba mbrojtes PE OD90 (per tube, OD40)	m	1		
17	2.491/h	Tuba mbrojtes PE OD110 (per tube, OD 50)	m	1		
18	2.516	Tuba PVC perfshi rakorderi	ton	0.02		
19	AN_48	F.V.Tub PVC-U gri Dj-32mm PN16	ml	10		
20	3.176	Pusete plastike RC (neutralizimi) 1084+1086 thelesi me te vogel se 1.5 m , Ø 125/25	nr	1		
21	2.491/a	Tuba per instalim te brendshem perfshire rakorderi, Ø 20	m	10		
22	2.491/d	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, Ø 40	m	10		
23	2.491/e	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, Ø 50	m	5		
24	2.439	Konstruksion metalik (tavoline)	m ²	3		
25	2.551	Set i pajisjeve te sigurise (sirene e jashtme)	nr	2		
26	2.182	Konstruksione metalike te thjeshte (kafaz metalik per depozitat)	ton	0.048		
27	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	10		

