

Projektuesi: Ark. Luçiano Bojaxhiu

Ing. Anxhel Meçe

Masterplani i Ndrëimit të Qytetit Berat,
Rruga "Bulevardi Republika" Loti 1
Rrethrotullimi Mangalem - Sheshi Teodor
Muzaka

Objekti:

Datë: 10-04-2024

PREVENTIV


NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
1	3.182	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm Shuma 1:	copë	46.0		
		2. GAZ E NAFTESJELLES				
2	4.149/7	F.V. perçjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.15		
3	4.142/2.2 9	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	100.0		
4	4.142/2.1 5	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2 Shuma 2:	m	100.0		
		3. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.25/p	Prodhim llaç çim C16/20(1:2) Shuma 3:	m3	12.0		
		4. ANALIZA JASHTE LISTE				
6	An.1	F.V Shtylle dekorative gize H=4m	copë	46.0		
7	An.2	F.V Krahe alumini dekorativ per montimin e ndricuesit	copë	92.0		
8	An.3	F.V.Morseteri shtylle 3P+sig.16A	copë	46.0		
9	An.4	F.V Ndricues LED dekorativ , per montim ne shtylle, IP 66, IK08, 30W	copë	94.0		

10	An.5	F.V Tub fleksibel, jo zjarr percues per instalim jashte dhe brenda murit, Ø63 l kompletuar me aksesore fiksimi dhe bashkimi e manikota, grapeta fashet, vida dhe upa 6, llac, gozhde, shirit metalik me vrime etj.	ml	70.0		
11	An.6	F.V Kabell Bakri Cu me izolim gome dhe veshje te jashtme gome fleksibel , 3x1.5mm2,	ml	100.0		
12	An.7	F.V Kuader komandimi të kompletuara me fuqi dhe sinjalizimet përkatëse sipas standartit të ndriçimit	copë	1.0		
Shuma 4:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Punoi:

Ark. Luçiano Bojaxhiu

Ing. Anxhel Meçe


KRYETARI I BASHKISE

ERVIN DEMO

