

PREVENTIV

Objekti:

NDËRTIMI I AMBIENTEVE SPORTIVE SHKOLLA "PRENG JAKOVA" (JETO ME SPORTIN)

NR	NR ANALIZE	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJ.	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1		Fushe sporti basketbolli, volejbolli, tenisi				
1	2.26	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m ³	107.0		0.00
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m ²	835.0		0.00
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	107.0		0.00
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	425.0		0.00
5	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	425.0		0.00
6	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri	m ²	1,260.0		0.00
7	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	1,260.0		0.00
8	Analize	Shtrese materiali sintetik per fusha basketbolli, volejbolli e tenisi, e realizuar me tre duar: Primer poliuretani 0,2 - 0,4 kg/m2, Shtrese me rere silice 0,1-0,3mm 2,0 - 4,0 kg/m2 (ngopje e plote), Veshje poliuretani monokomponente 0.4-0.6 kg/m2.	m ²	1,740.0		0.00
9	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	265.0		0.00
10	Analize	Komplet rrjete volejbolli, poliesteri, e gradueshme, se bashku me shtyllat e pjeset e tyre tubolare per fiksime ne toke,rrjeten, antenat etj. Dimensionet 9.5x1.0 m. Fasho superiore 70 mm e kavo çeliku ø 5 mm. Fasho inferiore 50 mm me korde poliesteri ø 6 mm	cope	1.0		0.00
11	Analize	Strukture mbajtese e tabelave prej çeliku te zinkuar me konsol 3.20 m, e fiksuar ne bazamentin prej betoni me ane te bulonerive te pershtateshme, sipas standarteve	cope	2.0		0.00
12	Analize	Bazament betoni te armuar per fiksime e strukturese se tabelave me ane te bulonerive sipas kerkeses se prodhuesit te structures.	m ³	1.5		0.00
13	Analize	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione 1800x1050 mm, fiberglass me trashesi 20 mm e mbuluar me rezine polyester dhe e lyer me te bardhe. Ne pjesen e poshtme ka mbrojtosen prej polietilene. Koshi do te jete sipas po asaj norme i tipit te perkulshem, "tilting ring", prej çeliku me rezistence te larte , me dy susta karikuese qe reduktojne perplasjet. Ana e perparme eshte prej poliuretani ekspans.	cope	2.0		0.00
14	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C16/20 (Bazamente betoni te armuar per fiksime e strukturese se tabelave me ane te bulonerive sipas kerkeses se prodhuesit te structures.	m ³	1.2		0.00
		Shuma 1				0.0

2		Punime territori				
1	2.404/1	Boje plastike e cilesise se larte (ofertuesi sipas DST merr persiper dhe skelerite)	m ²	98.0		0.00
2	An	Riparim suvatimi te murit	m ²	30.0		0.00
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	142.0		0.00
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	6.0		0.00
5	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m ²	450.0		0.00
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m ²	480.0		0.00
7	3.89/b	Gërmim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	160.0		0.00
8	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m ³	160.0		0.00
9	2.262/3	Beton nën bordure C12/15	m ³	8.0		0.00
10	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend (forme rrethore)	ml	82.0		0.00
11	3.643	Mbjellje bari	m ²	38.0		0.00
12	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative (Liriodendron tulipifera)	cope	17.0		0.00
13	An	Stola betoni	cope	10.0		0.00
14	4.190	Prekje asfalti me disk, ne te dy anet (per kanalizimet)	ml	10.0		0.00
15	3.164/1t	F.V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	125.0		0.00
16	3.184/a	Shtresë zhavor lumi t=30 cm mbi dhe nen tuba	m ²	19.0		0.00
17	2.342	Pusetë b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	7.0		0.00
18	2.337	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	1.0		0.00
19	An	F.V. Tra parkimi mekanik gjerësia 4-6 meter , me hapje me pult , pult ne 6 kopje	cope	1.0		0.00
		Shuma 2				0.0
3		Punime elektrike				
1	AN-E1	F.V. Ndricues Projektor 400W LED, 40'000 lm, 4000K	cope	6.0		0.00
2	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	6.0		0.00
3	AN-E6	F.V. kablllo TU Cu, FG7OR 4x4 mm2	m	220.0		0.00
4	AN-E7	F.V. kablllo TU Cu, 3x1.5 mm2	m	60.0		0.00
5	AN-E3	F.V Puset kontrolli betoni me kapak 30x30x30cm	cope	7.0		0.00
6	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1.0		0.00
7	3.182	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	6.0		0.00
8	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	200.0		0.00
9	2.509	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	m	18.0		0.00
		Shuma 3				0.0
		SHUMA				0
		Fond Rezerve 5%				0
		SHUMA				0
		TVSH 20%				0
		TOTALI				0

Shënime:

Çmimet e përdorura janë sipas “Sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” miratuar me VKM nr. 216, datë 13.4.2023 dhe analiza çmimesh.