

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4921.0		
2	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	4826.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	785.0		
4	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	2450.0		
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2375.0		
6	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal ,tokë e fortë	m3	3120.0		
		Shuma 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	20.0		
8	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3406.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITRESASH 2				
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1020.0		
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	11.0		
11	2.261	Shtrese rere	m3	15.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	25.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITRESASH				
13	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4250.0		
14	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	1350.0		
		Shuma 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
15	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	65.0		
		Shuma 7:				
		8. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
16	1.58/p1	Prodhim elemente b/a C-16/20 per priza,hyrje dalje.	m3	28.0		

			Shuma 8:			
		9. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
17	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	4.0		
			Shuma 9:			
		10. PUNIME BETONI DHE B/A				
18	2.129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	32.0		
19	2.201	Themel betoni C16/20	m3	10.0		
20	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	2.0		
21	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	4.0		
			Shuma 10:			
		11. PUNIME SHPYLLEZIMI				
22	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	5627.0		
			Shuma 11:			
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
23	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	25.0		
			Shuma 12:			
		13. INSTALIME PER NDRICIM				
24	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	2.0		
25	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoeshente 1x40w	copë	2.0		
26	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	2.0		
27	2.509	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm	ml	20.0		
28	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	1.0		
29	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	100.0		
30	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	200.0		
			Shuma 13:			
		14. PUNIME MURATURE TULLE				
31	2.70/1	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-15	m3	4.0		
			Shuma 14:			
		15. GAZ E NAFTESJELLES				
32	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	ton	1.0		
33	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16,ø300	cift	2.0		
34	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø300	copë	2.0		
35	4.128/8	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø300	copë	1.0		
36	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	copë	3.0		
37	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	3.0		
38	4.155/a	F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit	copë	4.0		
39	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	copë	4.0		
			Shuma 15:			
		16. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
40	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	6125.0		
			Shuma 16:			
		17. PUNIME BOJATISJE				
41	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	60.0		
			Shuma 17:			
		18. PUNIME DYER DRITARE				
42	2.374	F.V dritare metalike	m2	3.0		
			Shuma 18:			
		19. ANALIZA JASHTE LISTE				
43	AnAn 1	F.v Elektropompa thithese + Shtytese 45KWh, Q=25l/s, 100Pk, 75A, H=500m	copë	1.0		
44	AnAn 2	F.v Transformator Energjie 75 kVA	copë	1.0		

45	AnAn 3	F.v Panel Leshues Soft Starter	copë	1.0		
		Shuma 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						