

PREVENTIV

OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME

PALLATI NR.8 DHE 10 RRUGA PELIKANI GIS 5709, 5711

Nr	Nr. i Kodit / Analizës	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi ( Leka)	Vlera ( Leka)
<b>A-2 PUNIME BETONI</b>						
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m³	1,253.78		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h = 4m C 25/30 ( Perfishire punimet te formit te kollonave dhe traveve ekzistues dhe mbishije e brisave )	m³	842.72		
4	3.761/2	Tokrefim me llac cimento 1:2, t=5cm	m²	3,819.84		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h = 4m	m³	54.07		
6	An - 4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h = 8 m	m³	98.30		
<b>Shuma A-2</b>			<b>Leka</b>			
<b>A-3 PUNIME HEKURI</b>						
1	An-12	F V hekur betoni ne b'arme Ø 3 – 5mm (mure f5)	ton	38.20		
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	198.73		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	321.01		
<b>Shuma A-3</b>			<b>Leka</b>			
<b>SHUMA A ( A-2+ A-3 )</b>			<b>Leka</b>			
<b>B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA</b>						
<b>B-1 PUNIME PRISHJEJE</b>						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	584.89		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m³	112.70		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	2,808.72		
4	An-5	Prishje sava ekzistuese muri	m³	1,178.10		
5	An-6	Prishje sava ekzistuese tavani	m³	4,423.50		
6	An-7	Prishje sava ekzistuese fasade	m³	1,843.20		
7	2.375b	Transport materiale nderimi deri ne 10km	m³	3,655.20		
<b>Shuma B-1</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-2 PUNIME BETONI</b>						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 ( soleta dhe shkalle )	m³	98.00		
<b>Shuma B-2</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-3 PUNIME HEKURI</b>						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	11.64		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	27.94		
<b>Shuma B-3</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-4 PUNIME MURATURE</b>						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=10cm, h=3m, llac perzier M15	m²	884.70		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=20cm, h=3m, llac perzier M15	m²	1,081.30		
<b>Shuma B-4</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-5 PUNIME SHITRESASHI</b>						
1	2.264	Shtrese llaster cimento 1:2 t = 50 mm	m²	8,355.50		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nje sanitare me dy shtresa mapoj ose ekuivalente	m²	1,728.00		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres - importi ( ambiente + tualete)	m²	8,355.50		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje-shkalleve te brendshme me pllaka mermari t = 3cm	m²	1,270.08		
5	2.324/a	Pllantose pllake gres , h = 10 cm	ml	5,251.76		
<b>Shuma B-5</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE</b>						
1	2.334	Sava e zakonshme fasade mur tulle h nbs 8 m	m³	9,216.00		
2	2.310/1	Sava brenda mur tulle h=4m me pompe, llac perzier M 25	m³	7,854.00		
3	2.300/1	Sava soleta h = 4 m me drejtues, me pompe	m³	9,830.00		
4	2.326	Veshje me pllaka ( nje sanitare)	m²	2,004.48		
5	An-12	Sava strukturore me rrejte teli	m²	7,874.00		
<b>Shuma B-6</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-7 PUNIME DRITARE DHE DYER</b>						
1	An- 16	Cinontim - heqje dyer dritare	m²	1,767.28		
2	An- 17	Montim - dyer te brendshme	m²	950.40		
3	An- 18	Montim - dritare d'alumini	m²	564.88		
4	An- 20	Montim - dyer te blinduara importi	m²	252.00		
5	2.375/a	Dritare d'alumini dyfish sham	m²	586.50		
6	2.383/1	F V dyer te brendshme druri importi cilosi e 1-te	m²	190.08		
7	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m²	50.40		
<b>Shuma B-7</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-8 PUNIME BOJATISJE</b>						
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike ( fasada )	m2	9,216.00		
2	2.404	Lyerje me boje hidroplastike ( muret brenda )	m²	15,728.00		
3	2.404	Lyerje me boje hidroplastike ( tavantet )	m²	9,830.00		
<b>Shuma B-8</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-9 PUNIME TE TARRACES</b>						
1	2.2	Shtrese llaster cimento 1:2, mm	m²	2,153.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m²	2,153.00		
3	2.2	Shtrese llaster cimento 1:2, mm mbi hidroizolim	m²	2,153.00		
<b>Shuma B-9</b>			<b>Leka</b>			
<b>B-10 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE</b>						
<b>INSTALIMET ELEKTRIKE</b>						
1	480/2	F.V. tubi plastmasi Ø 18 – 21 mm	ml	14,400.00		
2	480/3	F.V. tubi plastmasi Ø 25 – 30 mm	ml	33,600.00		
3	2.481/1	F.V. percejellex PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	33,600.00		
4	2.481/2	F.V. percejellex PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	96,000.00		
5	2.481/3	F.V. percejellex PV-500 Ø 4 mm2	ml	5,760.00		
6	2.482/1	F.V. percejellex PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	9,600.00		
7	2.483	F.V. Celsa e priza 10 A	cope	1,152.00		
8	2.485	F.V. Celsa e priza 10 A me milifilim	cope	2,400.00		
9	2.487	F.V. Katerrevesion plastik	cope	480.00		
10	2.490/d	F.V. Kaste plastik KE me 12 modular (vendet)	cope	96.00		
11	2.490/1	F.V. Automat termo/el manj, diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	96.00		
12	2.490/1a	F.V. Automat termo/el manj, diferencial 2P 220V, 10A	cope	96.00		
13	2.490/1b	F.V. Automat termo/el manj, diferencial 2P 220V, 16A	cope	576.00		
14	2. a-101	Celsa automat termo-elektrik magnetik 2P,30A,220V	cope	96.00		
15	2. a-120	Ilumines njaljezim 220V, 1.2w	cope	96.00		
16	An	Priza telefonike	cope	288.00		
17	An	F.V. kabelli telefon 2x0.5mm2	ml	5,760.00		
18	An	F.V. Kabelli televiziv 75	ml	5,760.00		
19	An	Devizator CAD 12	cope	96.00		
20	An	Priza televiziv	cope	288.00		
<b>INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET</b>						
<b>Rrejt e operndarjes ne qdte sanitar dhe pajisjet</b>						
1	2.491/a	F.V. Tub e rakorderi ujeshellex PPR d=20mm, PN 16	ml	4,800.00		
2	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujeshellex PPR d=25mm, PN 16	ml	576.00		
3	2.491/c	F.V. Tub e rakorderi ujeshellex PP-R, Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	960.00		
4		F.V. Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brago, beyla etj.)	konopl	96.00		
5	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	288.00		
6	2.501	F.V. Pajisje hidrosanitare WC allafengsi importi	cope	96.00		
7	2.495	F.V. Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	96.00		
8	2.506	F.V. Pajisje hidrosanitare bide me mishelator	cope	96.00		
9	An 149	F.V. Pajisje hidrosanitare pate dushi me mishelator	cope	96.00		
10	An-15	F.V. Boshor elektrik 80 Lit	cope	96.00		
6	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	1,056.00		
<b>Shkarkimet ne planimetri te WC-ve</b>						
1	An	F.V. Tubo shkarkimi PP d110	ml	314.00		
2	An	F.V. Tubo shkarkimi PP d50	ml	2,880.00		
3	2.515	F.V. Pllate dyshemeje d50	cope	192.00		
4	An	F.V. Tapa passtrimi Ø 110 mm	cope	192.00		
5		F.V. Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brago, beyla etj.)	konopl	96.00		
<b>Kolomat e shkarkimeve dhe ventillimeve</b>						
1	An	F.V. Tubo shkarkimi PP d75	ml	864.00		
2	An	F.V. Tubo shkarkimi PP d110 kollone shkarkimi	ml	864.00		
3	An	F.V. Tubo shkarkimi PP d110 kollone ventillimi	ml	1,728.00		
4		F.V. Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brago, beyla etj.)	konopl	96.00		
<b>Shuma B-10</b>			<b>Leka</b>			
<b>SHUMA B ( B-1 + B-10 )</b>			<b>Leka</b>			
<b>KAP. PERMBLEDHJE</b>						
HREF!						
HREF!						
<b>A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES</b>						
<b>B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA</b>						
<b>SHUMA - A+B (LEKE)</b>						

Preventivi eshte hartuar ne baze te emimeve te Manualit Zyrtar te Nderimit Nr. 629 Date 15.07.2015 . Per zerat e punimeve qe kane emime jashte ketij manuali jane perpluar Analizat e Cmimeve perkatese.

Projektues Arkonstudio  
Pergatiti Ing Dhimiter Papa