



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KONISPOL

PREVENTIV

Objekti : Rehabilitim i kanalit vaditës të “Manastirit”, KONISPOL

Nr	Analiza	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	CMIMI	VLEFTA
A. NDERTIM PORTE METALIKE 100X125 cm						
1	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m ² , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	9		
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	6		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20,per mure e themele	m3	6.4		
4	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20,per veshjen e dhembeve	m3	12.6		
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20, per soletat e sherbimit	m3	0.1		
6	3.288	Hekur betoni per soletat	ton	0.85		
7	2.258	Nenshtrese zhavori nen veshje	m3	5.4		
8	3.644	Vendosje porte metalike 100x125 cm 1cope	ton	0.39		
Shuma A						
B. KANALI L1+ L2 = 770 m						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø~10cm	m ²	1750		
2	3.7	Shkulje rrenje te bimeve te vogla	m ²	1750		
3	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk	m ³	485		
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	240		
5	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	1655		
6	3.183/1a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	1655		
7	3.243/1	Struktura monolite betoni C 16/20,t=12cm,veshje kanali	m ³	235		
8	3.29	F V hekur betoni ne b/arme Ø 5mm 20x20cm	Ton	3.5		
Shuma B			leke			
C. URE KALIMI ME SOLETE HD=3M,B=4M						
1	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m ² , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	60		
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	23		
3	3.243	Beton C16/20 per mure,themele,bordura	m3	30		
5	3.249	F V soletone b/a C 16/20	m3	3.2		
6	3.243/1	Struktura monolite betoni C 16/20 per mbishtrese 4-8 cm	m3	1.4		
7	2.2	Lluster cemento	m2	18		
8	2.195	Bitum dy duar	m2	18		
9	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.4		
10	2.166	Hekur betoni per soletone	ton	0.43		
Shuma C						
D.URE KEMBESORE HD=3M B=1M (3cope)						

1	3.59/c	Germim dheu per vepren	m3	0.8		
2	3.47/1c	Mbushje hedhje e ngjeshje me dhe	m3	0.6		
3	3.243	BetonM-200 per mure,themele,	m3	0.8		
4	3.249	Beton M-200 per soletone	m3	1.44		
5	2.166	Hekur betoni per soletone	ton	0.2		
		Shuma D				
		E.PRIZE ME TUB BETONI FI=40CM,L=2M (COPE 3)				
1	3.59/c	Germim dheu per vepren	m3	36		
2	3.47/1c	Mbushje hedhje e ngjeshje me dhe	m3	15.6		
3	3.243	BetonM-200 per mure,themele,	m3	11.4		
4	3.243/1	Beton M-200 per lidhje tubash e mbishtrese	m3	2.5		
5	3.243/1	Beton M-200 per veshje	m3	5.4		
6	3.24	Beton M-150 per nenishtrese	m3	2.5		
7	3.363	Vendosje tuba betoni D=40 CM	ml	6		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
9	3.644	Vendosje porte metalike 40x50cm(me aks te gjate)	ton	0.75		
		ShumaE				
		F.MBIKALIME ME TUB CELIKU d=700/t=7mm L=17ml				
1	3.59/c	Germim dheu per vepren	m3	11.0		
2	3.47/1c	Mbushje hedhje e ngjeshje me dhe	m3	4.6		
4	3.243	BetonM-200 per mure,t e themele	m3	6.4		
5	3.243/1	Beton M-200 per veshje	m3	1.7		
6	2.197	Hidroizolim+leter katerma ne mbeshtetje	m2	2.1		
7	An	Pastrim me emulsion e lyerje me boje antiruxho	m2	75.0		
8	2.166	Hekur betoni per soletone	ton	0.43		
9	4.6/1	F.V tub celiku d=700mm/7mm	ton	2.1		
		SHUMA F				
		G.INFRASTRUKTURA NDIHMESE				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\phi \sim 10\text{cm}$	m2	2612		
2	3.205	Shtrese zhavor lumi t=30cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3215		
		Shuma G				
		SHUMA A+B+C+D+E+F+G				
		FOND REZERVE	3%			
		SHUMA PA TVSH				
		T.V.SH	20%			
		TOTAL				