

Projektues

Datë: 22-02-2024

Objekti: ZONA MBRAPA PALLATEVE NE RRUGEN E BALSHAJVE

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8514.72		
2	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	681.6		
3	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1323.16		
4	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2262		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME DHEU</b>						
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8514.72		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	681.6		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1323.16		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1601.25		
9	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	317		
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3213		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHITESASH</b>						
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10103		
12	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10103		
13	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	8068		
14	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2	783		
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1238.1		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1238.1		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>						
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8068		
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8068		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
19	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	11826		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	148.96		
21	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	106.4		
22	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	128.17		
23	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	86.96		
24	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3.68		
25	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	9		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
26	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	3884		
27	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	783		

28	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	2635	
29	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	1058	
30	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	260	
		<b>SHUMA 7:</b>			
		<b>8. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>			
31	2.600	Shtrese granili i imet	m3	54.81	
32	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	42	
		<b>SHUMA 8:</b>			
		<b>9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>			
33	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2272	
34	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	2087	
35	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	4	
36	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	95	
37	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	95	
38	3.935/2	F.v. Tabele rrethi "ndalim" e madhe me D = 90	copë	15	
39	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	6	
40	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	29	
		<b>SHUMA 9:</b>			
		<b>10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>			
41	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	5625	
		<b>SHUMA 10:</b>			
		<b>11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>			
42	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1684	
		<b>SHUMA 11:</b>			
		<b>12. GAZ E NAFTESJELLES</b>			
43	4.149/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2	km	1.2	
44	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	2.64	
45	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.285	
		<b>SHUMA 12:</b>			
		<b>13. INSTALIME PER NDRICIM</b>			
46	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	3120	
47	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	3120	
48	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	2250	
49	2.490/1 a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	95	
50	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	4	
51	2.542	F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P	copë	24	
52	2.547	F.V. Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	copë	4	
		<b>SHUMA 13:</b>			
		<b>14. PRISHJE</b>			
53	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	160.125	
54	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1441.215	
55	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	186	
56	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	30	
57	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	734.8	
		<b>SHUMA 14:</b>			
		<b>15. PUNIME NGRITJE KANTJERI</b>			
58	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	4270	
		<b>SHUMA 15:</b>			
		<b>16. B. SINJALET HORIZONTALE</b>			
59	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	391	

60	3.942/4	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike ( paste)	ml	275		
<b>SHUMA 16:</b>						
<b>17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>						
61	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	80		
<b>SHUMA 17:</b>						
<b>18. PUNIME HEKUR BETONI</b>						
62	2.700	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri	m3	79		
<b>SHUMA 18:</b>						
<b>19. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
63	AnE-208	F.V Ndricules rrugor LED 100 W, 5000 K, IP65	copë	95		
64	AnAn-2.342	Pusete shiu 40 x 60, h=100 cm, me kapak kompozite	copë	76		
65	AnE-38.1	F.V Tub i korruguar d90mm	ml	5625		
66	AnE-41	F.V Tub fleksibel d32mm	ml	285		
67	AnE-43	F.V Tub fleksibel d20mm	ml	750		
68	AnE-137	FV - Puseta plastike 30x30cm	copë	119		
69	AnR-01	F.V stol gize me krahe 150x60x75	copë	33		
70	AnR-02	F.V Kosha te medhenj	copë	6		
71	AnR-03	F.V kosha te vegjel	copë	14		
72	AnR-04	F.V Parkime bicikletash	copë	22		
73	AnAn.2.264	Shtrese kuarci dhe rafshim siperfaqe me helikopter	m2	9.2		
74	AnAn.2.264	Shtrese kuarci dhe rafshim siperfaqe me helikopter	m2	789		
75	AnAn.2.286	Shtrese pllaka te plota (rate) mbi rere	m2	448.7		
<b>SHUMA 19:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						

Preventivue  
si:

Investitori: Bashkia Tirane