

Projektuesi:

Objekti:

RIVESHJE E PJESEVE TE DMTUARA
TE SHITESAVE ASFALTIKE NE
RRUGET E SARANDES - 1

Datë:

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
1	2.260/1	Shtrese çakelli t=25cm, me cilindrim	m2	250.0		
2	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	108.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	520.0		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	520.0		
5	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	520.0		
		Shuma 2:				
		3. PRISHJE				
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	40.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
7	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1340.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1340.0		
		Shuma 5:				
		6. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
9	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	15.0		

10	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	6702.0		
11	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	m	50.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONI DHE B/A				
12	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	50.0		
13	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	71.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME DHEU				
14	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	131.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
15	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	355.0		
		Shuma 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
16	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	355.0		
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	11.0		
		Shuma 10:				
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0		
19	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	11.0		
20	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	11.0		
21	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	72.0		
		Shuma 11:				
		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
22	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	4.0		

		Shuma 12:				
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
23	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	210.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:

Shënime: