

Objekti: Mbrojtja e lagjes se Nonëve nga Gërryerja e përroit të Gostimës, fshati Polis Valë,
Njësia Administrative Shushicë, Bashkia Elbasan

PREVENTIV PUNIMESH

Nr.	Kodi	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi pa t.v.sh.	Vlera pa t.v.sh.
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	1570.11		
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	631		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	631.80		
4	3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	2501		
5	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100 m dhe V=6 ~ 6.5 m3	m3	698		
SHUMA 1						
2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
6	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	132		
SHUMA 2						
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
7	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	356		
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	461		
9	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	1443		
10	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1963		
SHUMA 3						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						