

## PREVENTIVI PËRMBLEDHËS

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION OBJEKTE ARSIMORE E SPORTIVE BASHKIA MIRDITË (Rikonstruksion nyjet sanitare shkolla Reps e shkolla 9 vjecare Rubik, Hidroizolim taraca shkolla industriale Rubik dhe Ndërtim dhoma zhveshje për fëmijët që stërviten në fushën e sportit Rubik)

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA MIRDITË

Nr	EMËRTIMI I OBJEKTIT	NJËSIA	VLERA (lekë)
I	RIKONSTRUKSION NYJE SANITARE SHKOLLA REPS	Lekë	-
II	RIKONSTRUKSION NYJE SANITARE SHKOLLA 9 VJEÇARE RUBIK	Lekë	-
III	HIDROIZOLIM TARACA SHKOLLA INDUSTRIALE RUBIK	Lekë	-
IV	NDËRTIM DHOMA ZHVESHJE PËR FËMIJËT QË STËRVITEN NË FUSHËN E SPORTIT RUBIK	Lekë	-
		<b>SHUMA (I-IV)</b>	-
		<b>FONDI REZERVË 2%</b>	-
		<b>SHUMA PA TVSH</b>	-
		<b>TVSH 20%</b>	-
		<b>SHUMA TOTALE ME TVSH</b>	-

Ky preventiv bazohet në manualin e çmimeve të marrë nga e-albania (miratuar me VKM-në Nr. 216, datë 13.04.2023). HARTUAR NË DATËN 31.05.2024.

### PROJEKTUESIT

Ing. Mëhill Paçuku

Ing. Genc Vladi

Ark. Dianisa Tryci

Ing. Adenis Dedaj

# PREVENTIVI

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION OBJEKTE ARSIMORE E SPORTIVE BASHKIA MIRDITË (Rikonstruksion nyjet sanitare shkolla Reps e shkolla 9 vjeçare Rubik, Hidroizolim taraca shkolla industriale Rubik dhe Ndërtim dhoma zhveshje për fëmijët që stërviten në fushën e sportit Rubik)

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA MIRDITË

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLERA (lekë)
<b>I</b>		<b>Rikonstruksion nyje sanitare shkolla Reps</b>				
1	2.426	Prishje mure me tulla pa pastrim	m <sup>3</sup>	1.00		-
2	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m <sup>2</sup>	2.25		-
3	2.37/5a	Transporte mbeturina me auto deri 5km	m <sup>3</sup>	1.00		-
4	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m <sup>2</sup>	2.00		-
5	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m <sup>3</sup>	0.50		-
6	2.310.	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25, pjeserisht	m <sup>2</sup>	179.29		-
7	2.300.	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	20.70		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m <sup>2</sup>	13.92		-
9	2.383	F.V dyer druri	m <sup>2</sup>	1.89		-
10	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	244.03		-
11	2.166/1a	F+V hekur betoni periodik Ø > 12 mm, per mbajtje cisterne	ton	0.10		-
12	An.of.	Punime hidraulike për të gjithë objektin (tobacione, saracineska, mishelatore, zhblokim banjo)	m <sup>2</sup>	20.70		-
					<b>SHUMA I</b>	-
<b>II</b>		<b>Rikonstruksion nyje sanitare shkolla 9 vjeçare Rubik</b>				
1	2.37/5a	Transporte mbeturina me auto deri 5km	m <sup>3</sup>	1.00		-
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem, pjeserisht	m <sup>2</sup>	125.00		-
3	2.310.	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25, pjeserisht	m <sup>2</sup>	125.00		-
4	2.300.	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	35.50		-
5	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	435.10		-
6	An.of.	Punime hidraulike për të gjithë objektin (tobacione, saracineska, mishelatore, zhblokim banjo)	m <sup>2</sup>	35.50		-
					<b>SHUMA II</b>	-
<b>III</b>		<b>Hidroizolim taraca shkolla industriale Rubik</b>				
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m <sup>2</sup>	558.75		-
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m <sup>2</sup>	558.75		-
3	2.37/5a	Transporte mbeturina me auto deri 5km	m <sup>3</sup>	11.75		-
4	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	107.80		-
5	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	23.40		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	2.00		-
					<b>SHUMA III</b>	-
<b>IV</b>		<b>Ndërtim dhoma zhveshje për fëmijët që stërviten në fushën e sportit Rubik</b>				
1	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,shkarkimi ne toke	m <sup>3</sup>	30.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	30.00		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori dhe shtrese e mbushje	m <sup>3</sup>	20.00		-
4	2.114	Beton per plinta e bazamente b/a monolite deri 20m <sup>3</sup> C 16/20	m <sup>3</sup>	4.70		-
5	2.123/1	Beton C 20/25 kolona, trarë, breza dhe soleta monolite	m <sup>3</sup>	12.00		-
6	2.166	F+V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.80		-
7	2.166/1a	F+V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.70		-
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (per nivelimin e kuotes 0.00 dhe soletes perpara hidroizolimit)	m <sup>3</sup>	14.50		-
9	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m <sup>3</sup>	26.00		-
10	2.310	Suva brenda e jashte mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	310.00		-
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (soleta dhe dysHEMEJA)	m <sup>2</sup>	135.00		-
12	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	224.50		-
13	2.326	Shtrim dhe veshje pllaka majolike	m <sup>2</sup>	130.00		-
14	2.375/a	F+V Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	10.00		-
15	2.390/1	F+V dyer metalike llamarine	m <sup>2</sup>	3.78		-

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLERA (lekë)
16	2.501	F+V WC allafrenga	copë	2.00		-
17	2.506	F+V bide porcelan	copë	2.00		-
18	2.215	F+V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	2.00		-
19	An. Of.	Punime hidraulike për të gjithë objektin (tobacione, saracineska, mishelatore)	m <sup>2</sup>	52.00		-
20	An. Of.	Punime elektrike për të gjithë objektin	m <sup>2</sup>	52.00		-
					<b>SHUMA IV</b>	-
					Përmbledhëse	
					<b>SHUMA (I-IV)</b>	-
					<b>FONDI REZERVË 2%</b>	-
					<b>SHUMA PA TVSH</b>	-
					<b>TVSH 20%</b>	-
					<b>SHUMA TOTALE ME TVSH</b>	-

Ky preventiv bazohet në manualin e çmimeve të marrë nga e-albania (miratuar me VKM-në Nr. 216, datë 13.04.2023). HARTUAR NË DATËN 31.05.2024.

## PROJEKTUESIT

Ing. Mëhill Paçuku

Ing. Genc Vladi

Ark. Dianisa Tryci

Ing. Adenis Dedaj