

**MIRATOI  
KRYETAR  
FLAMUR GOLEMI**

**PREVENTIVI I PUNIMEVE**

**OBJEKTI : "Riveshje asfaltike ne rrugën "Dhoksat"**

<b>Nr. An</b>	<b>Emertimi i punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi/Njesi</b>	<b>Cmimi total</b>
<b>SEGMENTI 0-110 m (Gjeresi mesatare 4 m)</b>					
3.969	Skarifikim shtrese asfalti t=4-8cm me makineri	m <sup>2</sup>	440		
3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm. me mak.	m <sup>2</sup>	440		
<b>SEGMENTI 110-430 m (Gjeresia mesatare 3.5 m)</b>					
3.197	Prishje shtrese ekzistuese me makineri (Cakell+mbetje binderi)	m <sup>2</sup>	1,120		
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (Bankina)	m <sup>2</sup>	308		
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (Trupi i rrugës)	m <sup>2</sup>	1,120		
3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m <sup>2</sup>	1,120		
3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm. me mak.	m <sup>2</sup>	1,120		
				<b>Shuma</b>	
					<b>FONDI REZERVE 3%</b>
					<b>TOTALI</b>
					<b>TVSH 20%</b>
					<b>SHUMA TOTALE</b>

*Shenim:Ky preventiv është hartuar sipas Sistemit të Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim*

**OFERTUESI**