



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER
DREJTORIA E PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ARMANDO SUBASHI



PREVENTIV

OBJEKTI: QENDER MULTIFUNKSIONALE PER TE RINJTE, FIER, BASHKIA FIER

Nr.	Emertimi	Vlera (me TVSH)
1	Preventiv Ndertimore	
2	Preventiv Hidroteknike	
3	Preventiv IT (Ndertimore)	
4	Preventiv Elektrike	
	TOTALI	



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ARMANDO SUBASHI

Seriali: 52C04607-A8C3-44BE-8699-



Datë: 26-06-2024

Objekti: Qender Multifunkionale per te rinjte , Fier (Punime
Ndertimore)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KOLI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.425/3	Prishje shtresa betoni	m3	4		
2	2.425/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	55		
		SHUMA 1:				
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
3	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	55		
4	2.275/a	Shtrese parketi laminat	m2	157		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
5	2.262	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	55		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	42		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
7	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	55		
8	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	42		
		SHUMA 5:				

		6. PUNIME BOJATISJE				
9	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	528		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e l-re.	m2	10		
11	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	12		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME MURATURE TULLE				
12	2.108/1 c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	45		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Investitori: Bashkia Fier



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ARMANDO SUBASHI

PREVENTIV

Objekti : QENDERA MULTIFUNKSIONALE PER TE RINJTE, FIER
(PUNIME HIDROTEKNIKE)

NR.e-Albania Seriali: 593F6E8A-E6E5-48FF-903F-8C736830C591

Datë: 10-05-2024

Nr.	Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Furnizim me uje snitare dhe kanalizimi I ujrave te zeza						
1	2.491/2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	60		
2	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	16		
3	2.501	F.V WC allafrenga	cope	5		
4	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	7		
5	2.515	F.V pilete dysheimeje Ø 50	cope	3		
6	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	25		
7	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	17		
8	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
9	2.499	F.V lavapjate llamarine	cope	1		
10	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	0.8		
11	2.261	Shtrese rere	m3	1		
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.5		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2.5		
14	An- 1 H	Lavaman porcelani(PAK)	cope	1		
15	An - 2H	WC allafrenga porcelani(PAK)	cope	1		
16	An- 3H	F.V Shufra metalike inoksi (tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato).Komplet h=30-50cm (komplet)	cope	1		
			SHUMA			
			Fondi rezerve 3 %			
			SHUMA			
			T.V.SH. 20%			
			TOTALI			

SHENIM: Preventivi eshte hartuar sipas VKM nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve"

Analizat e jashtme:

Seriali: 593F6E8A-E6E5-48FF-903F-8C73G830C591

Lavaman porcelani(PAK) --- An- 1 H					
1		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2.95	
2		Lavaman Porcelani importi (PAK)	copë	1	
3		Sifon	copë	1	
4		Rubinete	copë	1	
5		Mbajtese peshqiri	copë	1	
6		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.17	
7		0	op	0	
8		Te ndryshme 2%	lekë	18026.36	
					Totali:

WC allafrenga porcelani(PAK) --- An - 2H					
1		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	3.7	
2		WC allafrenga porcelani(PAK)	copë	1	
3		Kasete porcelani	copë	1	
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.17	
5		0	op	0	
6		Te ndryshme 5%	lekë	24033.38	
					Totali:

F.V Shufra metalike inoksi (tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato),Komplet h=30-50cm --- An- 3H					
1		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1.05	
2		Shufra (Tubo) i inoksi pergatitur 30 deri 50 cm	copë	1	
3		Vida betoni	copë	4	
4		Skele inventar	m2	1.25	
5		Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op	0.06	
6		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.72	
7		Te ndryshme 2%	lekë	0.02	
					Totali:



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ARMANDO SUBASHI

Seriali: 443D3E32-D663-4C5E-988F-037219867DF8

Objekti: KRIJIMI I QENDRES MULTIFUNKSIONALE PER TE RINJ

PREVENTIV PUNIMESH IT

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	21		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	25		
3	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	350		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1	F.v kabell rrjeti FTP cat 6	ml	500		
5	An2	F.v Patch Panel per rrjetin e kabllimit kompjuterik,me 24 porta Rj-45,Tip FTP-cat 6	copë	1		

6	An3	F.v Patch corda (0.5m) cat 6A,FTP	copë	21		
7	An4	F.v Patch corda (5m) cat 6A,FTP	copë	11		
8	An5	F.v RACK ,cabinet 19";9U,me modul ushqimi me kater prizashuko,230V/16A+PE,i kompletuar me grupin e	copë	1		
9	An6	F.v Sistem audio (mixer,amplifikator,box,kabllo dhe aksesoret lidhes)	copë	1		
		SHUMA 2:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Analizat e jashtme:**F.v kabell rrjeti FTP cat 6 --- An1**

1		F.v kabell rrjeti FTP cat 6	ml	1		
2		Paga bruto+kontributet	op	0.08		
					Totali:	

F.v Patch Panel per rrjetin e kabllimit kompjuterik,me 24 porta Rj-45,Tip FTP-cat 6 --- An2

1		F.v Patch Panel per rrjetin e kabllimit kompjuterik	copë	1		
2		Te ndryshme	lekë	0.0509		
3		Paga bruto+kontributet	op	0.3		
					Totali:	

F.v Patch corda (0.5m) cat 6A,FTP --- An3

1		Patch corda (0.5m) cat 6A	copë	1		
2		Paga bruto+kontributet	op	0.01		
					Totali:	

F.v Patch corda (5m) cat 6A,FTP --- An4

1		Patch corda (5m) cat 6A	copë	1		
2		Paga bruto+kontributet	op	0.01		
					Totali:	

F.v RACK ,cabinet 19";9U,me modul ushqimi me kater prizashuko.230V/16A+PE,i kompletuar me grupin e modulit te ventilimit dhe aksesoret e

1		RACK cabinet 19";9U	copë	1		
2		Te ndryshme	lekë	0.05		
3		Paga bruto+kontributet	op	0.5		
					Totali:	

F.v Sistem audio (mixer,amplifikator,box,kabllo dhe aksesoret lidhes) --- An6

1		Sistem audio	copë	1		
2		Te ndryshme	lekë	0.05		
3		Paga bruto+kontributet	op	2		
					Totali:	



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ARMANDO SUBASHI

Seriali: E1A31BF3-457D-425F-9593-ED47C23A51F5

Datë: 17-05-2024

Objekti: KRIJIMI I QENDRES MULTIFUNKSIONALE PER TE RINJ, BASHKIA FIER

PREVENTIV PUNIMESH ELEKTRIKE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.490/g	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	copë	1		
3	2.530	F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	copë	2		
4	2.490/1 b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	6		
5	2.490/1 a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	2		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	15		
7	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	40		

8	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	5		
9	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	2		
10	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	90		
11	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	100		
12	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	60		
13	2.467	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	copë	3		
14	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	5		
15	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	6		
16	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	250		
17	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	250		
18	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	60		
19	2.482	F.V percjelles PPV Ø 2x1 mm2	ml	120		
20	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	110		
21	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	1		
22	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	1		
23	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. GAZ E NAFTAJELLES				

24	4.149/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2	km	0.15		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
25	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	130		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA JASHTE LISTE				
26	An1	F.v Kabell 3x1.5 mm2per instalime elektrike	m	80		
27	An2	F.v Dedektore tymi dhe zjarri te adresueshem	copë	4		
28	An3	F.v automat termoelektromagnetik 32A/380V;Id=0.03A	copë	1		
29	An4	F.v Kuader sinjalizimi zjarri i adresueshem 230v/12v;24 ore autonomi	copë	1		
30	An5	F.v automat termoelektromagnetik 52A/380V;Id=0.03A	copë	1		
31	An6	F.v Ndricules spot tavanor LED 1x3W;IP-20 (per tavane te varur)	copë	4		
32	An7	F.v ndricues spot tavanor LED 1x7W;IP-20 (per tavane te varur)	copë	3		
		SHUMA 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Analizat e jashtme:

F.v Kabell 3x1.5 mm²per instalime elektrike An1

1		Kabell 3x1.5 mm ² per instalime elektrike	m	1		
2		Paga bruto+kontributet	op	0.1		
					Totali:	

F.v Dedektore tymi dhe zjarri te adresueshem --- An2

1		Dedektore tymi dhe zjarri te adresueshem	copë	1		
2		Paga bruto+kontributet	op	0.8		
3		Te ndryshme	lekë	0.07		
					Totali:	

F.v automat termoelektromagnetik 32A/380V;Id=0.03A --- An3

1		Automat termoelektromagnetik 32A/380V,Id=0.03A	copë	1		
2		Te ndryshme	lekë	0.05		
3		Paga bruto+kontributet	op	0.5		
					Totali:	

F.v Kuader sinjalizimi zjarri i adresueshem 230v/12v;24 ore autonomi --- An4

1		Kuader sinjalizimi zjarri i adresueshem 230v/12v;24 ore autonomi	copë	1		
2		Te ndryshme	lekë	0.1		
3		Paga bruto+kontributet	op	8.2		
					Totali:	

F.v automat termoelektromagnetik 52A/380V;Id=0.03A --- An5

1		Automat termoelektromagnetik 52A/380V,Id=0.03A	copë	1		
2		Te ndryshme	lekë	0.05		
3		Paga bruto+kontributet	op	0.5		
					Totali:	

F.v Ndricules spot tavanor LED 1x3W;IP-20 (per tavane te varur) --- An6

1		Spot tavanor LED 3W	copë	1		
2		Te ndryshme	lekë	0.08		
3		Paga bruto+kontributet	op	0.3		
					Totali:	

F.v ndricues spot tavanor LED 1x7W;IP-20 (per tavane te varur) --- An7

1		Spot tavanor LED 7W	copë	1		
2		Te ndryshme	lekë	0.08		
3		Paga bruto+kontributet	op	0.3		
					Totali:	
